

Przedmiar

Królowej Jadwigi 21 - remont dachu oraz kominów ponad dachem

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe dachu			
1	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład	m ²		
d.1	0509-03	10.25*16.21+27*10.25	m ²	442.903	
				RAZEM	442.903
2	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	obróbka końca dachu papowego 0.3*2*(16.21+27)	m ²	25.926	
		obróbki wyłazów dachowych 3*0.9*0.7+(0.9+0.7)*2*3*0.25	m ²	4.290	
		ogniomury 10.25*2*(0.5+0.25)+0.5*(2.35+2.4)+7.9*0.7	m ²	23.280	
		obróbka zadaszenia pomieszczenia na dachu 0.25*(2.72+3.2)*2	m ²	2.960	
				RAZEM	56.456
3	wycena indywidualna	Demontaż i ponowny montaż siatki stalowej zabezpieczającej wyloty kominów wentylacyjnych (16 kominów)	kpl.		
d.1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Dach			
4	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe (papa podkładowa 4, 2mm na SBS, papa nawierzchniowa 5,2 na SBS)	m ²		
d.2	0504-02	10.25*16.21+27*10.25	m ²	442.903	
				RAZEM	442.903
5	KNR 0-22	Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej gr.5,2mm na SBS	mb		
d.2	0529-04	ogniomury 10.25*4	mb	41.000	
		kominy 0.6*2+0.81+0.6*2+1.05+0.76*2+0.81*2+0.79*2+0.82*2+0.61*2+0.82+0.58*2+1.05+0.58*2+1.05+0.61*2+1.04+0.73*2+0.82*2+0.79*2+0.82*2+0.99*2+0.61*2+1.02*2+0.61*2+0.84*2+1.19+1.02+0.63*2+1+0.6*2+1.03+0.59*2	mb	41.680	
		pomieszczenie na dachu 3.2*2+2.72*2-1.02	mb	10.820	
		obróbka wyłazów dachowych 3*(0.9+0.7)*2	mb	9.600	
				RAZEM	103.100
6	KNR 0-22	Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej gr. 5,2mm na SBS - dodatek za każde 5 cm szer. ponad 30 cm	mb		
d.2	0529-05	Krotność = 3 103.1	mb	103.100	
				RAZEM	103.100
7	KNR-W 2-02	Obsadzenie wpustów dachowych śr. 160mm z koszem i kołnierzem bitumicznym, np. firmy wavin lub równoważny	szt.		
d.2	0534-06 analogia	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNNR 2	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55mm przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm	m ²		
d.2	0504-01	obróbki kominów (0.81+0.6+0.76+0.81+0.79+0.82+0.61*0.82+1.05+0.6+0.58+1.05+0.6+0.83+0.73+0.82+0.79+0.82+0.99+0.61+1.02+0.63+1+0.6+0.61+1.04+1.02+0.61+0.84+1.19+1.03+0.59)*2*0.1	m ²	4.948	
		obróbki pomieszczenia ponad dachem ((3.2+2.72)*2-1.02)*0.1+(3.3+2.82)*2*0.25	m ²	4.142	
				RAZEM	9.090
9	KNNR 2	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
d.2	0504-02	ogniomury 10.25*2*0.5+(2.35+2.4)*0.5+7.9*0.7	m ²	18.155	
				RAZEM	18.155
10	KNR-W 2-02	Obróbki wyłazów dachowych w dachach krytych papą - z blachy ocynkowanej	szt.		
d.2	0535-05	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
11	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe - kominy ponad dachem, pomieszczenie ponad dachem	m ²		
d.2	202 1134-02	Krotność = 2 kominy (0.81+0.6)*2*1.02+(0.76+0.81)*2*0.98+(0.79+0.82)*2*1+(0.61+0.82)*2*0.94+(1.05+0.6)*2*1.07+(0.58+1.05)*2*1.06+(0.6+0.83)*2*1+(0.73+0.82)*2*1+(0.79+0.82)*2*1.04+(0.99+0.61)*2*1+(1.02+0.61)*2*1.03+(0.61+1.04)*2*1.05+(0.84+1.19)*2*0.9+(1+0.6)*2*0.9+(1.03+0.59)*2*1+(1.02+0.63)*2*2.25	m ²	55.379	
		pomieszczenie ponad dachem			

Przedmiar

Królowej Jadwigi 21 - remont dachu oraz kominów ponad dachem

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(2.72+3.2)*2*1.43-1.43*1.02	m ²	15.473	
				RAZEM	70.852
12	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającym - powierzchnie poziome - czapki kominów Krotność = 2 0.91*0.7+0.86*0.91+0.89*0.92+0.72*0.82+0.68*1.15+1.15*0.7+0.7*0.93+0.83*0.92+0.89*0.92+1.09*0.71+1.12*0.73+1.1*0.7+1.13*0.69+1.12*0.71+0.94*1.29+0.71*1.14	m ² m ²	 12.608	
				RAZEM	12.608
13	KNR K-04 d.2 0103-07 analogia	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach - kominy ponad dachem, ściany pomieszczenia ponad dachem 70.852+12.608	m ² m ²	 83.460	
				RAZEM	83.460
14	KNR-W 2-02 d.2 1519-03 analogia	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową zawierającą kwarc - komin ponad dachem 83.460	m ² m ²	 83.460	
				RAZEM	83.460
15	d.2 wycena indywidualna	Montaż zamknięcia pomieszczenia ponad dachem wykonany z łat i desek o wymiarach 0,9x1,0m 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
3		Roboty rozbiórkowe daszków wiatrolapów i pomieszczenia nad piwnicą			
16	KNR 4-04 d.3 0509-03	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład - wiatrolapy 3*2.7*4.06 - zadaszenie pomieszczenia nad piwnicą 5.8*4.96	m ² m ² m ²	 32.886 28.768	
				RAZEM	61.654
17	KNR 4-01 d.3 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku pas nadrynnowy 3*0.25*4.06+5.8*0.25 blacha trapezowa 3*0.65*(4.06*2+2.7) ogniomur 3*0,4*(4,06+2,7) - wiatrownice 4.96*2*0.3	m ² m ² m ² m ²	 4.495 21.099 2.976	
				RAZEM	28.570
18	KNR 4-01 d.3 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 3*4.06	m m	 12.180	
				RAZEM	12.180
19	KNR 4-01 d.3 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku 3*2.8	m m	 8.400	
				RAZEM	8.400
4		Zadaszenia wiatrolapów i zadaszenia nad piwnicą			
20	KNR-W 2-02 d.4 0522-01	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej 3*4.06	m m	 12.180	
				RAZEM	12.180
21	KNR K-05 d.4 0501-07	Montaż rynien dachowych - denko 3*2	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
22	KNR 2-02 d.4 0508-09 analogia	Wylot (sztucer - lej) z blachy stalowej ocynkowanej 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
23	KNR-W 2-02 d.4 0529-01 analogia	Rury spustowe okrągłe o śr. 8 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej 3*2.8	m m	 8.400	
				RAZEM	8.400
24	KNR 2-02 d.4 0508-09 analogia	Wylot (kolano) z blachy stalowej ocynkowanej o śr. 80mm 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000

Przedmiar

Królowej Jadwigi 21 - remont dachu oraz kominów ponad dachem

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
25	KNNR 2 d.4 0504-01	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - pas nadrynnowy 3*4.06*0.25+5.8*0.25	m ² m ²	4.495	
				RAZEM	4.495
26	KNNR 2 d.4 0504-02	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - ogniomur, wiatrownice, łączenie dach papowy/elewacja 3*(2.7+4.06)*0.4+4.96*2*0.3+5.8*0.3	m ² m ²	12.828	
				RAZEM	12.828
27	KNR-W 2-02 d.4 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe (papa podkładowa 4, 2mm na SBS, papa nawierzchniowa 5,2 na SBS) 3*2.7*4.06+5.8*4.96	m ² m ²	61.654	
				RAZEM	61.654
28	KNR 0-22 d.4 0529-04	Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej gr.5,2mm na SBS 3*(2.7+4.06)+5.8	mb mb	26.080	
				RAZEM	26.080
29	KNR 4-01 d.4 1214-02 analogia	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni do 0.5 m2 - przygotowanie konstrukcji wsporczej wiatrolapów do malowania farbą olejną 3*(2.53*2*4*0.1+2*2*0.1*4+4.06*2*0.16+0.3*0.3*5+0.4*0.16*5)	m ² m ²	17.080	
				RAZEM	17.080
30	KNR 4-01 d.4 1212-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych 3*(2.53*2*4*0.1+2*2*0.1*4+4.06*2*0.16+0.3*0.3*5+0.4*0.16*5)	m ² m ²	17.080	
				RAZEM	17.080
31	NNRNKB d.4 202 0540-01 analogia	(z.VI) Pokrycie ścian blachą powlekaną trapezową do konstrukcji stalowej 3*(2*4.06+2.7)*0.65	m ² m ²	21.099	
				RAZEM	21.099
5		Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki			
32	d.5 wycena indywidualna	Utylizacja gruzu, papy 11	m ³ m ³	11.000	
				RAZEM	11.000
33	KNR-W 4-01 d.5 0109-13 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu, papy z rozbieranego pokrycia dachu na odległość 1 km 11	m ³ m ³	11.000	
				RAZEM	11.000
34	KNR-W 4-01 d.5 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km Krotność = 4 11	m ³ m ³	11.000	
				RAZEM	11.000