

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		- drzwi -2.37	m ²	-2.37	
		- Elewacja Wschodnia 99.48-(2.0*6.5)*2-10.15*0.5	m ²	68.41	
		- okna -13.23	m ²	-13.23	
				RAZEM	391.87
8	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie 528.73	m ² m ²	528.73	
				RAZEM	528.73
9	KNR 0-17 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian FS 15 - gr. 8 cm - ocieplenie na wystających boniach. - Elewacja Zachodnia 2.0*6.5*2+10.15*0.5 - Elewacja Północna 2.5*6.5*2 - Elewacja Południowa (2.5*6.50*2-2.5*6.50+6.05*0.5*2)-1.0*1.65-1.1*2.15-1.0*0.45 - Elewacja Wschodnia 2.0*6.5*2+10.15*0.5	m ² m ² m ² m ²	31.08 32.50 17.84 31.08	
				RAZEM	112.50
10	KNR 0-17 2609-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży - gr.2cm - ościeża okienne (1.0*46+0.5*12+0.55*3)*0.15 (1.65*35+1.5*8+0.60*4+0.45+1.25*12)*0.15*2 - ościeża drzwiowe (2.15*2+1.1)*0.40	m ² m ² m ²	8.05 26.28 2.16	
				RAZEM	36.49
11	KNR 0-17 2609-04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły - 6 szt/m ² 528.73*6	szt. szt.	3172.38	
				RAZEM	3172.38
12	KNR 0-17 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach 528.73	m ² m ²	528.73	
				RAZEM	528.73
13	KNR 0-17 2609-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach 36.49	m ² m ²	36.49	
				RAZEM	36.49
14	KNR 0-17 2609-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 6.5*42.3*2+2.3*4 - otwory okienne 1.0*46+0.5*12+0.55*3+(1.65*35+1.5*8+0.60*4+0.45+1.25*12)*2 - otwory drzwiowe 2.15*2+1.1	m m m m	559.10 228.85 5.40	
				RAZEM	793.35
15	KNR 0-23 2612-09	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy kołowej(startowej) 10.15*2+21.1*2-1.1	m m	61.40	
				RAZEM	61.40
16	KNR AT-31 0707-03	Montaż profili elewacyjnych bonie - bonie narożne szer 40 cm i dł. 250cm 2.5*13*4 - bonie narożne szer 40 cm i dł. 200cm 2.0*13*4 - bonie proste nad wejściem głównym szer 40 cm i dł. 250cm 2.5*4+0.6*18	m m m m	130.00 104.00 20.80	
				RAZEM	254.80
17	KNR AT-31 0707-03	Montaż profili elewacyjnych - gzyms - gzyms okalający 21.1*2+10.15*2+6.05*2 - gzyms wieńczący ścianę z dachem przy szczytach 8.3*4+4.35*4 - gzyms nad wejściem	m m m	74.60 50.60	