

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Elewacja				
1	KNR 0-17 d.1 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 1.00*3.80+2.20*0.45+1.00*3.40+0.50*1.00*4+1.00*2.15+0.50*2.60+1.0*1.80+1.0*2.50+0.50*1.70+0.5*1.00*4+0.50*0.50*2+0.50*0.70	m ² m ²	21.64	
				RAZEM	21.64
2	KNR 0-17 d.1 2608-03 Analogia	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie 21.64	m ² m ²	21.64	
				RAZEM	21.64
3	KNR 0-17 d.1 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach 21.64	m ² m ²	21.64	
				RAZEM	21.64
4	KNR-W 2-02 d.1 1519-03	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową (kolor dobrać do istniejącego) 21.64	m ² m ²	21.64	
				RAZEM	21.64
5	KNR 2-02 d.1 1612-05	Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 4 m 3	kol. kol.	3.00	
				RAZEM	3.00
6	NNRNKB d.1 202 1620-01	(z.V) Przesuwanie rusztowań jednokolumnowych 3	przes.k ol. przes.k ol.	3.00	
				RAZEM	3.00
7	Kalkulacja d.1 indywidualna	Czas pracy rusztowań 16	r-g r-g	16.00	
				RAZEM	16.00
8	KNR 4-01 d.1 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat z prętów prostych - kraty doświetli 0.96*2.55*14	m ² m ²	34.27	
				RAZEM	34.27
9	KNNR-W 3 d.1 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach - doświetla (założono około 10% całości) (2.25*2*14*1.55+0.80*2*14*1.55)*10%	m ² m ²	13.24	
				RAZEM	13.24
10	KNR-W 4-01 d.1 0728-04	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III o podłożach z betonów żwirowych, bloczków o powierzchni do 1 m ² w 1 miejscu 13.24	m ² m ²	13.24	
				RAZEM	13.24
11	KNR 2-02 d.1 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - ściany doświetla 2.25*2*14*1.55+0.80*2*14*1.55	m ² m ²	132.37	
				RAZEM	132.37
12	KNR 2-02 d.1 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa - ściany doświetla 2.25*2*14*1.55+0.80*2*14*1.55	m ² m ²	132.37	
				RAZEM	132.37
13	KNR 2-02 d.1 0602-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - pomiędzy doświetlami 0.15*0.95*15+0.15*36.60	m ² m ²	7.63	
				RAZEM	7.63
14	KNR 2-02 d.1 0602-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa - pomiędzy doświetlami 7.63	m ² m ²	7.63	
				RAZEM	7.63
2	Docieplenie ścian wew.				
15	KNR 4-01 d.2 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian - pod ocieplenie ścian - parter 2.15*1.60*2+2.20*1.60 - I piętro 2.15*1.60*2	m ² m ² m ²	10.40 6.88	
				RAZEM	17.28
16	KNR 0-17 d.2 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - parter 2.15*2.65*2+2.20*2.65 - I piętro 2.15*2.70*2	m ² m ² m ²	17.23 11.61	
				RAZEM	28.84