

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		DACH Z POKRYCIEM DACHÓWKA				
1 d.1	KNR 4-01 0508-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki holenderki esówki	m ²	171.67		
2 d.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	7.25*2+ 7.1+5.6+ 10.8+2.8*2 = 43.60		
3 d.1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	4.4*5+2.5* 4 = 32.00		
4 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ognio- wych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	23.35		
5 d.1	KNR 4-01 0430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołąc- nie dachu o odstępnie łąt ponad 24 cm	m ²	171.67		
6 d.1	KNR 4-01 0430-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - desko- wanie dachu	m ²	171.67		
7 d.1	KNR 4-01 0430-10	Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe	m	48.60		
8 d.1	KNNR 3 0604-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zapr.cementowej o pow.do 5 m ² - ścianka ognomuru od ulicy	m ²	6.95*0.6 = 4.17		
9 d.1	KNR-W 2-02 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m	48.60		
10 d.1	KNR-W 2-02 0526-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy sta- lowej ocynkowanej	m	32.0		
11 d.1	KNNR 2 0504-02	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowa- nej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²	41.37		
12 d.1	KSNR 2 0504-01	Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm	m ²	48.6*0.25 = 12.15		
13 d.1	KNR-W 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasycy- onej deski gr. 25mm - impregnowane środkiem ognio i grzybobójczym.	m ²	171.67		
14 d.1	KNNR-W 3 0506-01	Naprawa pokryć papą termozgrzewalną (1-krotne pokrycie papą wierchn.pokrycia po wyrównaniu istn.pokrycia papy)	m ²	0.5*(1.5+ 2.9)*8.5*2 = 37.40		
15 d.1	KNR K-05 0104-03	Montaż kontrłat na dachu z deskowaniem pełnym, rozstaw krokwi do 100 cm wraz z impregnacją środkiem ognio i grzybobójczym.	m ²	171.67		
16 d.1	KNR 2-02 0410-04	Ołączenie połaci dachowych łątami 38x50 mm, o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej wraz z impregnacją środkiem ognio i grzybobójczym.	m ²	171.67		
17 d.1	KNR K-05 0103-04	Wykonanie deskowania - montaż deski okapowej - impregnowane środkiem ognio i grzybobójczym.	m	48.6		
18 d.1	KNR K-05 0103-05	Wykonanie deskowania - montaż deski czołowej (gzymsowej) - impregnowane środkiem ognio i grzybobójczym.	m	48.6		
19 d.1	KNR K-05 0201-05	Wykonanie połaci dachowych ponad 50 m ² z da- chówki betonowej esówki	m ²	171.67		
20 d.1	KNR K-05 0202-01	Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką profilowaną i płaską	m	25.4-1.15- 1.5-0.7-0.7 = 21.35		
21 d.1	KNR K-05 0204-02	Montaż grzebienia okapu	m	48.6		
22 d.1	KNR K-05 0210-01	Montaż kominka wentylacyjnego	szt.	2		
23 d.1	KNR K-05 0207-01	Montaż zabezpieczenia przeciwśnieżnego z płot- kiem	m	9.8		
24 d.1	KNR 4-01 0416-01 Ana- logia	Wykonanie poziomych łąt kominiarskich	m	17.0		
25 d.1	KNR K-05 0209-07	Montaż wyłazu dachowego z kołnierzem uniwer- salnym 54x75 cm	kpl.	1		