

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ŚCIANY			
1	KNR 4-01 d.1 0347-09	Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 20.80*0.20*	m ²		
			m ²	4.16	
				RAZEM	4.16
2	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich - z blachy nie nadającej się do użytku - obróbka gzymsu między parterem i I piętrem 15.40*0.22 - pas przyścienny 20.40*0.9+1.5*0.4*2+1.5*2*2+0.4*0.3*4	m ²		
			m ²	3.39	
			m ²	26.04	
				RAZEM	29.43
3	KNR 4-01 d.1 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 11.25*2	m		
			m	22.50	
				RAZEM	22.50
4	KNR 0-17 d.1 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie ściany 20.80*7.25+20.40*2.30+0.5*20.40*2.30+1.8*2.0*2+0.5*2.0*0.4*4+0.5*2.0*0.6*2+2.05*0.9*2 - okna -(1.0*1.90*16+1.0*1.70*8+0.6*1.0) - ościeża okienne (1.0*16+1.90*2*16+1.0*8+1.70*2*8+0.6+1.0*2)*0.15 - otwory drzwiowe -1.0*2.80*4 - ościeża drzwiowe (1.0*4+2.80*2*4)*0.15	m ²		
			m ²	234.87	
			m ²	-44.60	
			m ²	17.19	
			m ²	-11.20	
			m ²	3.96	
				RAZEM	200.22
5	KNR 0-17 d.1 2608-01	Przygotowanie podłoża pod malowanie (parter i gzyms poddasza) - oczyszczenie mechaniczne i zmycie ściany 20.80*4.0 - okna -(3.35*2.75+1.0*2.80+2.0*2.80) - ościeża okienne (2.80*2+2.30+3.35+2.75*2+2.68+2.25)*0.15 gzyms poddasza 0.30*20.40+0.40*12.65*2 - otwory drzwiowe -1.0*2.15+1.0*2.05+1.30*2.85+1.0*2.05+1.0*2.05 - ościeża drzwiowe (2.15*2+1.0+1.0+2.05*2+1.30+2.85*2+1.0+2.05+1.0+2.05+0.3)*0.20	m ²		
			m ²	83.20	
			m ²	-17.61	
			m ²	3.25	
			m ²	16.24	
			m ²	7.71	
			m ²	4.76	
				RAZEM	97.55
6	KNR 3 d.1 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy cem.-wapiennej na ścianach - 10% z całości powierzchni pod ocieplenie 200.22*10%	m ²		
			m ²	20.02	
				RAZEM	20.02
7	KNR 4-01 d.1 0726-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu) 20.02	m ²		
			m ²	20.02	
				RAZEM	20.02
8	KNR 0-17 d.1 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian FS 15 - gr. 12 cm ściany 20.80*7.25+20.40*2.30+0.5*20.40*2.30+1.8*2.0*2+0.5*2.0*0.4*4+0.5*2.0*0.6*2+2.05*0.9*2 - okna -(1.0*1.90*16+1.0*1.70*8+0.6*1.0) - otwory drzwiowe -1.0*2.80*4	m ²		
			m ²	234.87	
			m ²	-44.60	
			m ²	-11.20	
				RAZEM	179.07
9	KNR 0-17 d.1 2609-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży - gr.2cm - ościeża okienne (1.0*16+1.90*2*16+1.0*8+1.70*2*8+0.6+1.0*2)*0.28 - ościeża drzwiowe (1.0*4+2.80*2*4)*0.35	m ²		
			m ²	32.09	
			m ²	9.24	
				RAZEM	41.33
10	KNR 0-17 d.1 2608-04	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym - dwukrotnie ściany 20.80*7.25+20.40*2.30+0.5*20.40*2.30+1.8*2.0*2+0.5*2.0*0.4*4+0.5*2.0*0.6*2+2.05*0.9*2	m ²		
			m ²	234.87	