

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		- okna -(1.0*1.90*16+1.0*1.70*8+0.6*1.0)	m ²	-44.60	
		- ościeża okienne (1.0*16+1.90*2*16+1.0*8+1.70*2*8+0.6+1.0*2)*0.28	m ²	32.09	
		- otwory drzwiowe -1.0*2.80*4	m ²	-11.20	
		- ościeża drzwiowe (1.0*4+2.80*2*4)*0.35	m ²	9.24	
				RAZEM	220.40
11	KNR 0-17 d.1 2608-03	Przygotowanie podłoża pod malowanie - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie 97.55	m ²		
			m ²	97.55	
				RAZEM	97.55
12	KNR 0-17 d.1 2609-04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły - 6 szt/m ² 179.07*6	szt.		
			szt.	1074.42	
				RAZEM	1074.42
13	KNR 0-17 d.1 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki 179.07	m ²		
			m ²	179.07	
				RAZEM	179.07
14	KNR 0-17 d.1 2609-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach 41.33	m ²		
			m ²	41.33	
				RAZEM	41.33
15	KNR 0-17 d.1 2609-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym ściany 7.05*10+2.05*8+2.20*2*2 - ościeża okienne .0*16+1.90*2*16+1.0*8+1.70*2*8+0.6+1.0*2 - ościeża drzwiowe 1.0*4+2.80*2*4	m		
			m	95.70	
			m	98.60	
			m	26.40	
				RAZEM	220.70
16	KNR 0-17 d.1 0928-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego grubości 2 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu metodą "mokre na mokre" na ścianach płaskich - tynk FASSADENPUTZ - Caparol 179.07	m ²		
			m ²	179.07	
				RAZEM	179.07
17	KNR 0-17 d.1 0928-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego grubości 2 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu metodą "mokre na mokre" na ościeżach o szer. do 30 cm - tynk FASSADENPUTZ - Caparol 41.33	m ²		
			m ²	41.33	
				RAZEM	41.33
18	KNR AT-31 d.1 0707-03	Montaż profili elewacyjnych - firmy „ADAMS” - gzyms między parterem a I piętrzem - model 24 15.40	m		
			m	15.40	
				RAZEM	15.40
19	KNR 0-33 d.1 0128-01	Malowanie profili elewacyjnych nowonaklejanych - farba silikonowo-żywiczna - gzyms między parterem a I piętrzem - model 24 15.40*0.25	m ²		
			m ²	3.85	
				RAZEM	3.85
20	KNR 0-33 d.1 0128-01	Malowanie elewacji parteru - farba silikonowo-żywiczna 97.5	m ²		
			m ²	97.50	
				RAZEM	97.50
21	KNR 2 d.1 0504-02	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbka gzymsu między parterem i I piętrzem 15.40*0.35 - pas przyścienny 20.40*0.9+1.5*0.4*2+1.5*2*2+0.4*0.3*4	m ²		
			m ²	5.39	
			m ²	26.04	
				RAZEM	31.43
22	KNR-W 2-02 d.1 0526-03	Rury spustowe okrągłe z blachy stalowej ocynkowanej o śr. 120 cm 11.25*2	m		
			m	22.50	
				RAZEM	22.50
23	KNR 2-02 d.1 0508-09	Wylot (sztucer) z blachy stalowej ocynkowanej 150/100 2	szt.		
			szt.	2.00	