

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR 4-01 0508-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki holenderki esówki	m <sup>2</sup>	202.62		
2	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	12.20*2 = 24.40		
3	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	8.15*2 = 16.30		
4	KNR 4-01 0430-09	Rozebranie elementów więźb dachowych - ławy kominiarskie	m	6.80		
5	KNR 4-01 0430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołączenie dachu o odstępie łąt ponad 24 cm	m <sup>2</sup>	202.62		
6	KNR 4-01 0430-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu	m <sup>2</sup>	202.62		
7	KNR 4-01 0430-10	Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe	m	54.20		
8	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ognio- wych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>	17.87		
9	KNR 4-01 0350-01	Rozebranie kominów wolnostojących	m <sup>3</sup>	0.40*1.05* 2.10+0.40* 1.40*0.70+ 0.40*0.70* 0.70+0.40* 0.70*1.0 = 1.75		
10	KNR-W 2-02 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m	12.20*2 = 24.40		
11	KNR-W 2-02 0519-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej (szczyty)	m	3.75*2 = 7.50		
12	KNR-W 2-02 0526-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy sta- lowej ocynkowanej	m	8.15*2 = 16.30		
13	KNR K-05 0207-01	Montaż zabezpieczenia przeciwnieźnego z płot- kiem	m	12.20*2 = 24.40		
14	KNNR 2 0504-02	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowa- nej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	m <sup>2</sup>	23.27		
15	KSNR 2 0504- 01	Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm	m <sup>2</sup>	(12.20*2+ 3.75*2)* 0.20 = 6.38		
16	KNR-W 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasycy- onej deski gr. 25mm - impregnowane środkiem ognio i grzybobójczym.	m <sup>2</sup>	202.62		
17	KNR 2-02 0501-01	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo	m <sup>2</sup>	202.62		
18	KNR K-05 0104-03	Montaż kontrłat na dachu z deskowaniem pełnym, rozstaw krokwi do 100 cm wraz z impregnacją środkiem ognio i grzybobójczym.	m <sup>2</sup>	202.62		
19	KNR 2-02 0410-04	Ołączenie połaci dachowych łątami 38x50 mm, o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej wraz z impregnacją środkiem ognio i grzybobójczym.	m <sup>2</sup>	202.62		
20	KNR K-05 0201-05	Wykonanie połaci dachowych ponad 50 m <sup>2</sup> z da- chówki betonowej esówki	m <sup>2</sup>	202.62		
21	KNR K-05 0203-01	Dodatkowe nakłady na obróbkę szczytów dachów dachówkami szczytowymi	m	24.00		
22	KNR K-05 0103-04	Wykonanie deskowania - montaż deski okapowej - impregnowane środkiem ognio i grzybobójczym.	m	12.20*2+ 3.75*2 = 31.90		
23	KNR K-05 0204-02	Montaż grzebienia okapu	m	12.20*2+ 3.75*2 = 31.90		
24	KNR K-05 0103-05	Wykonanie deskowania - montaż deski czołowej - impregnowane środkiem ognio i grzybobójczym.	m	12.20*2+ 3.75*2 = 31.90		
25	KNR K-05 0202-01	Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką profilowaną i płaską	m	6.50+3.4*4 = 20.10		
26	KNR K-05 0202-06	Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaż el. uzu- pełniających - gąsior początkowy	szt.	4		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
27	KNR K-05 0202-07	Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaż el. uzupełniających - łącznik gąsiorów - ( trójnik)	szt.	2		
28	KNR K-05 0210-01	Montaż kominka wentylacyjnego	szt.	3		
29	KNR K-05 0208-03	Montaż elementów komunikacji po dachu - systemowa ( stalowa ) dł. 0,8 m	szt.	9		
30	KNR K-05 0209-07	Montaż wyłazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym 54x75 cm	kpl.	1		
31	KNR 2-02 0122-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł klinkierowych z listewkami i fugowaniem	m <sup>3</sup>	0.40*1.05* 2.10+0.40* 1.40*0.70+ 0.40*0.70* 0.70+0.40* 0.70*1.0 = 1.75		
32	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie - kominy w części poddasza	m <sup>2</sup>	(0.4*2+ 1.05*2)* 2.10+ (0.40*2+ 1.40*2)* 2.15+ (0.40*2+ 0.75*2)* 2.15+ (0.70*2+ 0.40*2)* 2.50 = 24.28		
33	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania kominów w części poddasza	m <sup>2</sup>	24.28		
34	KNNR 2 1501-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m <sup>2</sup>	186.60		
35	KNNR 2 1506-01	Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m	m <sup>2</sup>	186.60		
36	Kalkulacja indywidualna	Czas pracy rusztowań	r-g	128		
37	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	8.90		
38	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - do 5 km Krotność = 4	m <sup>3</sup>	8.90		
39	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja gruzu	m <sup>3</sup>	8.90		
40	KNNR 5 0601-05	Przewody instalacji odgromowej naprężane poziome	m	46.60		
41	KNNR 5 0611-11	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z pręta o śr.do 10 mm na dachu	szt.	6		
42	KNNR 5 0601-06	Przewody instalacji odgromowej naprężane pionowe	m	8.8*4 = 35.20		
43	KNNR 5 0612-01	Złącza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych montowane na dachu	szt.	4		
44	KNNR 5 0612-06	Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik	szt.	4		
45	KNNR 5 0611-05	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm <sup>2</sup> na ścianie lub konstrukcji zbrojenia	szt.	4		
46	KNNR 5 1304-03	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)	szt.	1		
47	KNNR 5 1304-04	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar)	szt.	4		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
48	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	1		