

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0350-01	Rozebranie kominów wolnostojących ponad dachem wraz ze zniesieniem gruzu $0.40*2.40*0.85*2+0.5*(1.40+3.30)*1.30*0.40*2+0.5*(1.40+2.30)*1.30*0.40*2+0.80*0.40*0.80*2+0.80*0.40*0.80+0.5*(0.80+2.80)*3.0+0.5*(0.70+1.30)*1.0*0.40*2$	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	12.97	
				RAZEM	12.97
2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - obróbka kominów $(2.55*2*2+0.55*2*2+0.55*2*2+1.30*2*2+0.55*2*2+1.60*2*2+3.30*2+1.1*2*3+0.55*4+0.55*2*2+1.55*2*2)*0.30$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.66	
				RAZEM	15.66
3	KNR 4-01 0508-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki - w części dla rozbiórki i wykonania nowych kominów 33.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	33.60	
				RAZEM	33.60
4	KNR-W 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej deski gr. 25mm - impregnowane środkiem ognio i grzybobójczym. 0.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.60	
				RAZEM	0.60
5	KNR 2-02 0501-01	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo 0.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.60	
				RAZEM	0.60
6	KNR K-05 0104-03	Montaż kontrłat na dachu z deskowaniem pełnym, rozstaw krokwi do 100 cm wraz z impregnacją środkiem ognio i grzybobójczym. 0.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.60	
				RAZEM	0.60
7	KNR 2-02 0410-04	Olacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm, o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej wraz z impregnacją środkiem ognio i grzybobójczym. 0.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.60	
				RAZEM	0.60
8	KNR K-05 0201-05	Wykonanie połaci dachowych z dachówki - w części po rozbiórce dachówki przy przemuiowaniu kominów - bez kosztu dachówki 33.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	33.60	
				RAZEM	33.60
9	KNR K-05 0201-05	Wykonanie połaci dachowych z dachówki - w części po rozebraniu kominów 0.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.60	
				RAZEM	0.60
10	KNR K-05 0209-07	Montaż wyłazu dachowego doświetlenia - z kołnierzem uniwersalnym o wym. 0,54m x 0,75m 2	kpl. kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
11	KNR 4-01 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m 3	szt. szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
12	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - obróbka kominów $(2.55*2*2+0.55*2*2+0.55*2*2+1.30*2+0.55*2*2+1.60*2*2+3.30*2+1.1*2*3+0.55*4+0.55*2*2+1.55*2*2)*0.40$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	19.40	
				RAZEM	19.40
13	KNR 2-02 0122-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł klinkierowych z listewkami i fugowaniem oraz wniesieniem materiału $0.40*2.40*0.85*2+0.5*(1.40+3.30)*1.30*0.40*2+0.5*(1.40+2.30)*1.30*0.40*2+0.80*0.40*0.80*2+0.80*0.40*0.80+0.5*(0.80+2.80)*3.0+0.5*(0.70+1.30)*1.0*0.40$	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	12.57	
				RAZEM	12.57
14	KNR K05 0208-02	Montaż komunikacji na dachu 23.60	m m	23.60	
				RAZEM	23.60
15	KNR K-05 0208-01	Montaż elementów komunikacji po dachu - stopień kominiański 6	szt. szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
16	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie wraz z transportem z dachu gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 18.60	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	18.60	
				RAZEM	18.60
17	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - do 5 km Krotność = 4 18.60	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	18.60	
				RAZEM	18.60

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	Kalkulacja Indywidualna	Utylizacja gruzu 18.60	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 18.60	
				RAZEM	18.60
19	KNR-W 2-02 1121-04 Analogia	Wykonanie legarów ułożonych krzyżowo pod płytę OSB 4.50*10.45*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 94.05	
				RAZEM	94.05
20	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt OSB gr. 22mm 4.50*10.45*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 94.05	
				RAZEM	94.05