

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR 2-02 d.1 0410-04	Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm, o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej wraz z impregnacją środkiem ognio i grzybobójczym. 391.48	m ²		
			m ²	391.48	
				RAZEM	391.48
15	KNR K-05 d.1 0103-04	Wykonanie deskowania - montaż deski okapowej ozdobnej - impregnowane środkiem ognio i grzybobójczym. 13.0*2+28.7+27.1	m		
			m	81.80	
				RAZEM	81.80
16	KNR K-05 d.1 0201-05	Wykonanie połaci dachowych z dachówki betonowej esówki 391.48	m ²		
			m ²	391.48	
				RAZEM	391.48
17	KNR K-05 d.1 0202-06	Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaż el. uzupełniających - gąsior początkowy 6	szt.		
			szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
18	KNR K-05 d.1 0202-07	Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaż el. uzupełniających - łącznik gąsiorów (trójnik) 2	szt.		
			szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
19	KNR K-05 d.1 0202-01	Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką profilowaną i płaską 18.8+10.2*4+1.0*2	m		
			m	61.60	
				RAZEM	61.60
20	KNR K-05 d.1 0204-02	Montaż grzebienia okapu 13.0*2+28.7+27.1	m		
			m	81.80	
				RAZEM	81.80
21	KNR K05 d.1 0208-02	Montaż komunikacji na dachu 13.8	m		
			m	13.80	
				RAZEM	13.80
22	KNR K-05 d.1 0210-03	Montaż nasadki antenowej 7	szt.		
			szt.	7.00	
				RAZEM	7.00
23	KNR 2-02 d.1 0122-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł klinkierowych wraz z fugowaniem 0.5*(1.85+3.05)*1.6*0.85+0.5*(1.5+2.9)*1.3*0.85+0.5*(1.25+2.2)*0.8*0.65+0.5*(1.25+2.3)*1.0*0.65	m ³		
			m ³	7.81	
				RAZEM	7.81
24	KNR 4-01 d.1 0419-03	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie ponad 5 m 2	szt.		
			szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
25	KNR-W 4- d.1 01 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na kominach w części strychowej o powierzchni odbicia do 5 m ² 0.5*(1.7+2.9)*0.8*2+1.7*0.6+2.9*0.6+0.5*(0.3+2.3)*1.6*2+0.85*2.3+0.5*(0.3+2.2)*1.3*2+0.85*2.2+0.5*(1.25+2.3)*1.0*2+0.65*1.25+0.65*2.3	m ²		
			m ²	23.53	
				RAZEM	23.53
26	KNR-W 4- d.1 01 0735-01	Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. II na kominach w części poddasza 23.53	m ²		
			m ²	23.53	
				RAZEM	23.53
27	KNR-W 2- d.1 02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania kominów w części poddasza 23.53	m ²		
			m ²	23.53	
				RAZEM	23.53
28	KNR K-05 d.1 0209-07	Montaż wyłazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym 54x75 cm 1	kpl.		
			kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
29	KNR AT-22 d.1 0102-05	Obsadzenie drobnych elementów - kratki wentylacyjne aluminiowe - zewnętrzne na kominie 12	szt.		
			szt.	12.00	
				RAZEM	12.00
30	KNNR 2 d.1 1501-01 Analogia	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m 13.0*7.0*2+28.7*7.0*2	m ²		
			m ²	583.80	
				RAZEM	583.80