

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR 4-01 0508-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki	m ²	356.69		
2	KNR 4-01 0430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołączenie dachu o odstępie łąt ponad 24 cm	m ²	356.69		
3	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien nie nadającej się do użytku	m	$21.5*2+4.8*2+2.0*2 = 56.60$		
4	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	$7.80*5+1.5*4 = 45.00$		
5	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ognio- wych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	8.46		
6	KNR 4-01 0350-01	Rozebranie kominów wolnostojących	m ³	$2.0*1.05*0.9+1.45*1.05*0.9 = 3.26$		
7	KNR 4-01 0430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołączenie dachu o odstępie łąt ponad 24 cm	m ²	356.69		
8	KNR 4-01 0430-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu	m ²	356.69		
9	KNR 4-01 0430-10	Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe	m	$21.5*2 = 43.00$		
10	KNR-W 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej deski gr. 25mm - impregnowane środkiem ognio i grzybobójczym.	m ²	356.69		
11	KNR 2-02 0501-01	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo	m ²	356.69		
12	KNR K-05 0104-03	Montaż kontrłat na dachu z deskowaniem pełnym, rozstaw krokwi do 100 cm wraz z impregnacją środkiem ognio i grzybobójczym.	m ²	356.69		
13	KNR 2-02 0410-04	Ołączenie połaci dachowych łątami 38x50 mm, o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej wraz z impregnacją środkiem ognio i grzybobójczym.	m ²	356.69		
14	KNR K-05 0201-05	Wykonanie połaci dachowych z dachówki betonowej esówki	m ²	356.69		
15	KNR K-05 0202-01	Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką profilowaną i płaską	m	$4.90+8.60+4.30 = 17.80$		
16	KNR K-05 0202-05	Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaż el. uzupełniających - denko gąsiora	szt.	2		
17	KNR K-05 0203-01	Dodatkowe nakłady na obróbkę szczytów dachów dachówkami szczytowymi	m	$6.60*4+7.30*4+4.30*4+1.70*4 = 79.60$		
18	KNR K-05 0204-02	Montaż grzebienia okapu	m	$21.5*2+4.8*2+2.0*2 = 56.60$		
19	KNR K-05 0103-04	Wykonanie deskowania - montaż deski okapowej - impregnowane środkiem ognio i grzybobójczym.	m	$21.5*2+4.8*2+2.0*2 = 56.60$		
20	KNR K-05 0103-05	Wykonanie deskowania - montaż deski czołowej-impregnowane środkiem ognio i grzybobójczym.	m	$21.5*2+4.8*2+2.0*2 = 56.60$		
21	KNR-W 2-02 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m	$21.5*2+4.8*2+2.0*2 = 60.60$		
22	KNR 2-02 0508-09	Wylot (sztucer) z blachy stalowej ocynkowanej 150/100	szt.	11		
23	KSNR 2 0504-01	Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm	m ²	$(21.5*2+4.8*2+2.0*2+2.0*2)*0.2 = 12.12$		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
24	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m ²	30.54		
25	KNR K05 0208-02	Montaż komunikacji na dachu - ławka kominiarska	m	0.88*2 = 1.76		
26	KNR K-05 0208-01	Montaż elementów komunikacji po dachu - stopień kominiarski	szt.	4		
27	KNR K-05 0210-01	Montaż kominka wentylacyjnego	szt.	2		
28	KNR K-05 0209-07	Montaż wylazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym o wym. 0,65m x 0,55m	kpl.	2		
29	KNR 2-02 0122-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł klinkierowych wraz z fugowaniem	m ³	2.0*1.05* 0.9+1.45* 1.05*0.9 = 3.26		
30	KNR 4-01 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	szt.	2		
31	KNR AT-22 0102-05	Obsadzenie drobnych elementów - kratki wentylacyjne aluminiowe - zewnętrzne na kominie	szt.	14		
32	KNNR 2 1501-01 Analogia	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²	336.4		
33	Kalkulacja indywidualna	Czas pracy rusztowań	r-g	112		
34	KNNR 2 1506-01	Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych	m ²	336.4		
35	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m ³	12.8		
36	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi - do 5 km Krotność = 4	m ³	12.8		
37	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja gruzu	m ³	12.8		
38	NNRNKB 202 1621-02	(z.VI) Daszki ochronne wolno stojące o konstrukcji drewnianej (bez podłogi z desek) pokryte płytami pilśniowymi i papą - jednowarstwowo nad wejściami do budynków	m ² rzutu	1.8*2.5*2 = 9.00		