

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0508-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki pod remont kominów (4.20*2*2+1.40*2*2+0.6*2+1.0*2*2+0.6*2+0.8+1.0*2+1.20+2.0+0.6+1.1*2*4+0.75*2*4+0.95*2+3.85*2+1.40*2+1.0*2+0.6*2+1.6*2+0.6*2+3.0+0.6+1.2+1.2*2+0.95+1.0)*0.50	m ² m ²	 39.68	
				RAZEM	39.68
2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - obróbki kominów (4.20*2*2+1.40*2*2+0.6*2+1.0*2*2+0.6*2+0.8+1.0*2+1.20+2.0+0.6+1.1*2*4+0.75*2*4+0.95*2+3.85*2+1.40*2+1.0*2+0.6*2+1.6*2+0.6*2+3.0+0.6+1.2+1.2*2+0.95+1.0)*0.45	m ² m ²	 35.71	
				RAZEM	35.71
3	KNR 4-01 0350-01	Rozebranie kominów wolnostojących 0.5*(3.5+1.5)*3.5*0.7+0.40*1.20*1.50+0.5*(1.90+1.5)*0.95*0.7+0.5*(3.5+0.9)*3.5*0.7+0.40*1.20*0.90+0.5*(1.60+0.9)*0.95*0.7+0.40*1.80*0.9+0.5*(1.50+0.90)*1.05*0.70+0.5*(1.6+0.9)*0.95*0.40*4+0.4*1.0*0.90*2+0.5*(3.5+0.9)*3.05*0.70+0.8*0.4*0.9+1.20*0.40*0.9+0.5*(1.60+0.9)*0.95*0.70+2.80*0.9*0.40+0.5*(0.9+1.60)*1.05*0.70	m ³ m ³	 26.95	
				RAZEM	26.95
4	KNNR 2 0504-02	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwi-nięciu ponad 25 cm (4.20*2*2+1.40*2*2+0.6*2+1.0*2*2+0.6*2+0.8+1.0*2+1.20+2.0+0.6+1.1*2*4+0.75*2*4+0.95*2+3.85*2+1.40*2+1.0*2+0.6*2+1.6*2+0.6*2+3.0+0.6+1.2+1.2*2+0.95+1.0)*0.50	m ² m ²	 39.68	
				RAZEM	39.68
5	KNR K-05 0201-05	Wykonanie połączeń dachowych z dachówki - dachówka wcześniej rozebrana (bez kosztu dachówki) 47.61	m ² m ²	 47.61	
				RAZEM	47.61
6	KNR 2-02 0122-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł klinkierowych z listewkami i fugowaniem 0.5*(3.5+1.5)*3.5*0.7+0.40*1.20*1.50+0.5*(1.90+1.5)*0.95*0.7+0.5*(3.5+0.9)*3.5*0.7+0.40*1.20*0.90+0.5*(1.60+0.9)*0.95*0.7+0.40*1.80*0.9+0.5*(1.50+0.90)*1.05*0.70+0.5*(1.6+0.9)*0.95*0.40*4+0.4*1.0*0.90*2+0.5*(3.5+0.9)*3.05*0.70+0.8*0.4*0.9+1.20*0.40*0.9+0.5*(1.60+0.9)*0.95*0.70+2.80*0.9*0.40+0.5*(0.9+1.60)*1.05*0.70	m ³ m ³	 26.95	
				RAZEM	26.95
7	KNR 4-01 0419-03	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie ponad 5 m 3	szt. szt.	 3.00	
				RAZEM	3.00
8	KNR AT-22 0102-05	Obsadzenie drobnych elementów - kratki wentylacyjne aluminiowe - zewnętrz-ne na kominie mocowane pionowo 8+14+6*2*3	szt. szt.	 58.00	
				RAZEM	58.00
9	KNR AT-22 0102-05 Ana-logia	Obsadzenie drobnych elementów - siatki wentylacyjne aluminiowe - zewnętrz-ne na kominie mocowane poziomo 30	szt. szt.	 30.00	
				RAZEM	30.00
10	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na od-ległość do 1 km 26.95*1.40	m ³ m ³	 37.73	
				RAZEM	37.73
11	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi - do 5 km Krotność = 4 37.73	m ³ m ³	 37.73	
				RAZEM	37.73
12	Kalkulacja in-dywidualna	Utylizacja gruzu 37.73	m ³ m ³	 37.73	
				RAZEM	37.73