

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		5.95	m <sup>2</sup>	5.95	
		- pasek od spodu biegów schodowych o szer. 15cm 2.90*0.15*8	m <sup>2</sup>	3.48	
10	KNR 4-01 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 4*3.1+11.3+1.5+3.0+1.4+2.7*2+5*3.1+1.4*2+11.3+1.7*4+3.1+1.4+1.0*2+1.4*2+3.1+3.1*5+3*1.4+1.6*3+1.6+9.1+3.1+2.7+1.1+0.9+2.3*2	m m	RAZEM 133.20	194.98
				RAZEM	133.20
11	KNR AT-12 0202-05	Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na metalowej konstrukcji nośnej (system NIDA 60CD) - izolacja pozioma z wełny mineralnej gr. 10 cm - docieplenie nadproży i ościeży od wew.po wymianie drzwi - nadproże (0.1+0.1)*1.40 - obudowa ościeży drzwiowych wew. (0.1+0.1)*2.0*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.28 0.80	
				RAZEM	1.08
12	NNRNKB 202 2016-04	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na belkach, słupach prostokątnych, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z płyt gipsowych - docieplenie nadproży i ościeży od wew.po wymianie okien - nadproże (0.1+0.1)*1.40 - obudowa ościeży drzwiowych wew. (0.1+0.1)*2.0*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.28 0.80	
				RAZEM	1.08
13	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - nadproże drzwiowe i okienne 1.40+1.1*3+1.9*2*3 - obudowa ościeży drzwiowych wew. 2.0*2+(1.0+2.1*2)*15	m m m	 16.10 82.00	
				RAZEM	98.10
14	KNR-W 2-02 0606-03	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - docieplenie nadproży i ościeży od wew.po wymianie okien - nadproże (0.1+0.1)*1.40 - obudowa ościeży drzwiowych wew. (0.1+0.1)*2.0*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.28 0.80	
				RAZEM	1.08
15	KNR 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm 3	szt. szt.	 3.00	
				RAZEM	3.00
16	KNR 4-03 1124-02	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy) 9+15	szt. szt.	 24.00	
				RAZEM	24.00
17	KNR 4-03 1133-09	Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanych 11	szt. szt.	 11.00	
				RAZEM	11.00
18	KNR-W 5-08 0502-05	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2) 22	kpl. kpl.	 22.00	
				RAZEM	22.00
19	KNR-W 5-08 0504-04	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych wraz z czujnikiem ruchu 11	kpl. kpl.	 11.00	
				RAZEM	11.00
20	KNR-W 5-08 0307-05	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych - łączniki schodowe 9	szt. szt.	 9.00	
				RAZEM	9.00
21	KNR-W 5-08 0307-05	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych jednobiegunowych ,przycisków do przygotowanego podłoża - dzwonek 15	szt. szt.	 15.00	
				RAZEM	15.00
22	KNR-W 5-08 0307-05	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych jednobiegunowych ,przycisków do przygotowanego podłoża - światło zew. 1	szt. szt.	 1.00	