

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy cem.-wapiennej na ścianach -około 30% całości powierzchni $0.40*(13.10+6.45+1.40+0.60+17.60+0.60+1.10+6.0+13.0+9.10+3.50+17.60+3.50+9.0)*30\%$	m ²		
			m ²	12.31	
				RAZEM	12.31
2	KNR 4-01 0726-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu) 12.31	m ²		
			m ²	12.31	
				RAZEM	12.31
3	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie Ściany $1.10*(13.10+6.45+1.40+0.60+17.60+0.60+1.10+6.0+13.0+9.10+3.50+17.60+3.50+9.0)$ - okna $-(0.90*0.75*17+0.90*0.90*2+0.50*1.0)$ - ościeża okienne $(0.90*17+0.75*2*17+0.90*2+0.90*2*2+0.50+1.0*2)*0.35$ - parapety $(0.90*17+0.90*2+0.50)*0.40$	m ²		
			m ²	112.81	
			m ²	-13.60	
			m ²	17.05	
			m ²	7.04	
				RAZEM	123.30
4	KNR 0-17 2608-03 Ana- logia	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie Ściany $1.10*(13.10+6.45+1.40+0.60+17.60+0.60+1.10+6.0+13.0+9.10+3.50+17.60+3.50+9.0)$ - okna $-(0.90*0.75*17+0.90*0.90*2+0.50*1.0)$ - ościeża okienne $(0.90*17+0.75*2*17+0.90*2+0.90*2*2+0.50+1.0*2)*0.35$ - parapety $(0.90*17+0.90*2+0.50)*0.40$	m ²		
			m ²	112.81	
			m ²	-13.60	
			m ²	17.05	
			m ²	7.04	
				RAZEM	123.30
5	KNR 0-17 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach (należy ująć 2x krotność kleju ze względu na nierówność ścian) Ściany $1.10*(13.10+6.45+1.40+0.60+17.60+0.60+1.10+6.0+13.0+9.10+3.50+17.60+3.50+9.0)$ - okna $-(0.90*0.75*17+0.90*0.90*2+0.50*1.0)$ - ościeża okienne $(0.90*17+0.75*2*17+0.90*2+0.90*2*2+0.50+1.0*2)*0.35$	m ²		
			m ²	112.81	
			m ²	-13.60	
			m ²	17.05	
				RAZEM	116.26
6	KNR 0-17 2609-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach - ościeża okienne $(0.90*17+0.75*2*17+0.90*2+0.90*2*2+0.50+1.0*2)*0.35$	m ²		
			m ²	17.05	
				RAZEM	17.05
7	KNR-W 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł - gzyms przydachowy - należy uwzględnić pracę podnośnika $(1.80+2.40+1.60+1.90+2.0+1.65)*2$	m		
			m	22.70	
				RAZEM	22.70
8	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową Ściany $1.10*(13.10+6.45+1.40+0.60+17.60+0.60+1.10+6.0+13.0+9.10+3.50+17.60+3.50+9.0)$ - okna $-(0.90*0.75*17+0.90*0.90*2+0.50*1.0)$ - ościeża okienne $(0.90*17+0.75*2*17+0.90*2+0.90*2*2+0.50+1.0*2)*0.35$ - gzyms po uzupełnieniu $(1.80+2.40+1.60+1.90+2.0+1.65)*2$	m ²		
			m ²	112.81	
			m ²	-13.60	
			m ²	17.05	
			m ²	22.70	
				RAZEM	138.96