

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0804-08	Zerwanie cokolika cementowego - cokolik o h=10 cm (1.80+0.6+0.15+2.40+2.80+0.80+0.30+1.0+1.25+1.40+0.40+0.80+0.90+1.60+0.70+0.75+2.45+1.20+0.40+0.50+0.75+0.80+1.70)*2	m m	 50.90	
				RAZEM	50.90
2	KNR-W 4-01 0804-07 Ana- logia	Zerwanie posadzki cementowej - cokolika schodowego (0.5*(0.10+0.30)*0.30*(9+10+9+10))*2	m ² m ²	 4.56	
				RAZEM	4.56
3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufit i spoczniki (1.20*2.45+2.45*3.05+1.25*2.45+3.0*2.45+3.10*2.45+4.0*2.45+1.15*2.80*3)*2 - ściany z farbą emulsyjną (1.20*1.75+1.10*1.30+0.90*1.30+1.0*1.30+0.90*2.30+1.50*(3.45+2.45+2.45+1.30+1.10+0.45+0.90+3.0+2.45+2.35)+3.10*1.15+3.10*1.15+1.15*3.0+0.8*2.45+0.8*0.8+0.5*3.0*1.15+3.45*0.8+0.5*3.45*2.0+0.9*(2.8+2.3+2.70))*2	m ² m ² m ²	 95.76 132.11	
				RAZEM	227.87
4	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian - ściany (1.50*(1.60+0.20+0.60+0.90+1.25+0.60+0.30+1.0+1.20+1.10+0.40+0.80+0.90+1.60+0.50+0.80+1.10+1.20+1.15+0.45+0.80+1.75+0.80)+1.25*(3.0+0.80+3.0*3)+0.6*1.15+1.0*1.10)*2 - półeczki biegów schodowych (0.5*0.30*0.18*(9+8+9+8)+3.0*0.10*4)*2 - belki schodowe (1.35*0.50*3)*2	m ² m ² m ²	 98.58 4.24 4.05	
				RAZEM	106.87
5	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw. wewn. gr.3 mm z gipsu szpachlow. wyk.ręcz.na spocznikach - ściany po zmyciu i zeskrobianiu starej farby - sufit 47.88*2 - ściany z pod malowanie farbą emulsją 66.06*2	m ² m ² m ²	 95.76 132.12	
				RAZEM	227.88
6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe (ściany) - ściany z pod malowanie f.emulsyjną 66.06*2	m ² m ²	 132.12	
				RAZEM	132.12
7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome (sufit) 47.88*2	m ² m ²	 95.76	
				RAZEM	95.76
8	KNR 4-01 1204-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (bez gruntowania) 66.06*2	m ² m ²	 132.12	
				RAZEM	132.12
9	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - sufit (bez gruntowania) 47.88*2	m ² m ²	 95.76	
				RAZEM	95.76
10	KNR 4-01 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm - rury gazowe (1.30+2.40+1.90+1.25*2+2.1*4+1.50+2.50+2.30*4+2.50)*2 - balustrada klatki schodowej (4*(1.45+3.0+3.30+0.60+3.30+0.60+3.30+0.60+3.30+0.30)+3.0*2+1.1*(4+4+3+4))*2	m m m	 64.40 203.00	
				RAZEM	267.40
11	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome - posadzki i schody - spoczniki (2.45*2.80+2.40*1.30+2.60*2.45+1.25*0.70+1.20*2.45+1.30*0.60+2.45*2.50+1.25*2.45)*2 - stopnie (0.30*1.25*7+0.30*1.15*(9+8+9+8))*2 - podstopnie (0.16*1.25*8+1.15*0.16*(10+9+10+9))*2 - półeczki schodów (1.35*0.5*3+0.16*0.30*(9+8+9+8)+0.12*3.0*4)*2	m ² m ² m ² m ²	 60.27 28.71 17.18 10.19	
				RAZEM	116.35

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
12	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą - gres antypoślizgowy (przyklejenie płytek do lastryka i istniejących płytek gresowych) (2.45*2.80+2.40*1.30+2.60*2.45+1.25*0.70+1.20*2.45+1.30*0.60+2.45*2.50+1.25*2.45)*2	m ² m ²	60.27	
				RAZEM	60.27
13	KNR 0-12 1120-03	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą - gres antypoślizgowy - stopnie (0.30*1.25*7+0.30*1.15*(9+8+9+8))*2 - podstopnie (0.16*1.25*8+1.15*0.16*(10+9+10+9))*2 - policzki schodów (1.35*0.5*3+0.16*0.30*(9+8+9+8)+0.12*3.0*4)*2	m ² m ² m ² m ²	28.71 17.18 10.19	
				RAZEM	56.08
14	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie pod ułożenie gresu na ścianach - ściany 49.29*2 - policzki biegów schodowych 2.12*2 - belki schodowe 1.35*0.50*3*2	m ² m ² m ² m ²	98.58 4.24 4.05	
				RAZEM	106.87
15	KNR-W 2-02 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej - gres - ściany 49.29*2 - policzki biegów schodowych 2.12*2 - belki schodowe 1.35*0.50*3*2 - cokolik na schodach (0.5*(0.10+0.30)*0.30*(9+10+9+10))*2 - cokolik (1.80+0.6+0.15+2.40+2.80+0.80+0.30+1.0+1.25+1.40+0.40+0.80+0.90+1.60+0.70+0.75+2.45+1.20+0.40+0.50+0.75+0.80+1.70)*2	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	98.58 4.24 4.05 4.56 50.90	
				RAZEM	162.33
16	KNR-W 2-02 0840-08	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy PCV - listwy poziome i pionowe (1.60+0.20+0.60+0.90+1.25+0.60+0.30+1.0+1.20+1.10+0.40+0.80+0.90+1.60+0.50+0.80+1.10+1.20+1.15+0.45+0.80+1.75+0.80+1.25*3.0+0.80+3.0*3+0.6*1.15+1.0*1.10+1.50*2*3*3+0.6*2*9+0.5*2*9)*2	m m	166.28	
				RAZEM	166.28
17	KNR-W 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych - drzwiczki szafek licznikowych 0.6*0.5*3*3*2	m ² m ²	5.40	
				RAZEM	5.40
18	KNNR 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych wzmocnionych wraz z ościeżnicą stalową - piwnica (w komplecie zamek, okucia i klamka) 1.0*2.10*2	m ² m ²	4.20	
				RAZEM	4.20
19	Kalkulacja Indywidualna	Wymiana tablicy ogłoszeń o wym 80x60 cm przeszklonej w ramach drewnianych 1*2	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
20	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km 0.9*2	m ³ m ³	1.80	
				RAZEM	1.80
21	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi - do 5 km Krotność = 4 0.9*2	m ³ m ³	1.80	
				RAZEM	1.80
22	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja gruzu 0.9*2	m ³ m ³	1.80	
				RAZEM	1.80