

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem	
1	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej - ściany 1.45*(2.10+0.66+0.65+0.70+0.75+0.70+2.20+2.35+2.25+0.9+3.20+2.20+1.65+0.70+0.45*2+0.50+1.35)+1.2*(1.70+2.70) - podesty spocznikowe 1.60*20+1.25*2.10+1.0*1.20+1.10*2.15+1.10*0.80+1.85*2.20 - stopnie 0.30*0.90*(2+5+1+9+4)+(0.12*0.90+0.5*0.95*0.28)+(0.12*0.95+0.5*1.10*0.43)+(0.12*0.90+0.5*1.10*0.33)+(0.12*1.35+0.5*0.43*1.10)+(0.12*1.60+0.5*1.40*0.28) - podstopnie 0.15*0.90*(3+5+2+2+2+10+5)+0.15*(0.95+1.10+0.90+1.35+1.50) - cokół schodowy drewniany 0.5*0.30*0.15*(2+2+2+2+10*2+5*2) - ścianka biegów schodowych-policzki 0.35*(1.10+1.30+2.20+0.60+2.0+2.50+0.70+0.45+1.20+0.60+2.30+1.40) - balustrada (1.45+1.45+2.20+2.20+2.50+0.90)*0.85	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²		39.73 43.14 7.34 4.79 0.86 5.72 9.10	
				RAZEM	110.68	
2	KNR-W 4-01 0819-05 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzek - pomieszczenie mniejsze niż 5 m2 - zerwanie desek pod wykonanie posadzki z gresu na parterze 0.45*1.35+1.0*1.60+1.80*1.30	m ² m ²		4.55	
				RAZEM	4.55	
3	KNR 2-02 1101-02	Podkłady betonowe na stropie - wyrównanie posadzki przy wejściu od strony podwórka (0.45*1.35+1.0*1.60+1.80*1.30)*0.10	m ³ m ³		0.45	
				RAZEM	0.45	
4	KNR-W 4-01 1202-09 z.sz.2.3.	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (należy założyć zdjęcie i założenie listew z kablami) - ściany z farbą emulsyjną 0.75*(2.10+0.66+0.65+0.70+0.70+0.75+0.70+2.20+2.20+0.45*2+1.30)+0.6*(1.70+0.9+3.20+1.65)+0.80*2.20+0.5*0.80*1.55+0.90*2.0+2.10*0.70+0.5*2.20+1.40*2.20 - sufit i spoczniki z farbą emulsyjną 1.45*2.10+0.90*1.10+2.20*1.0+1.0*1.10+1.0*2.80+1.0*2.15+0.70*0.95+1.55*1.0+2.15*1.30+2.20*2.10+0.5*1.30*1.30*2+2.20*2.20	m ² m ² m ²		23.95 28.45	
				RAZEM	52.40	
5	KNR 4-01 0354-04 Analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi strycho- we o wym. 90cmx175cm 1	szt. szt.		1.00	
				RAZEM	1.00	
6	KNR 4-01 0354-04 Analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi strycho- we o wym. 90cmx175cm 1	szt. szt.		1.00	
				RAZEM	1.00	
7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe (ściany) - ściany pod wzmocnienie siatka na kleju 1.45*(2.10+0.66+0.65+0.70+0.75+0.70+2.20+2.35+2.25+0.9+3.20+2.20+1.65+0.70+0.45*2+0.50+1.35)+1.2*(1.70+2.70) 0.75*(2.10+0.66+0.65+0.70+0.70+0.75+0.70+2.20+2.20+0.45*2+1.30)+0.6*(1.70+0.9+3.20+1.65)+0.80*2.20+0.5*0.80*1.55+0.90*2.0+2.10*0.70+0.5*2.20+1.40*2.20	m ² m ² m ²		39.73 23.95	
				RAZEM	63.68	
8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome - spoczniki, biegi, sufit pod wzmocnienie siatka na kleju 1.45*2.10+0.90*1.10+2.20*1.0+1.0*1.10+1.0*2.80+1.0*2.15+0.70*0.95+1.55*1.0+2.15*1.30+2.20*2.10+0.5*1.30*1.30*2+2.20*2.20	m ² m ²		28.45	
				RAZEM	28.45	
9	KNR 0-17 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach 1.45*(2.10+0.66+0.65+0.70+0.75+0.70+2.20+2.35+2.25+0.9+3.20+2.20+1.65+0.70+0.45*2+0.50+1.35)+1.2*(1.70+2.70) 0.75*(2.10+0.66+0.65+0.70+0.70+0.75+0.70+2.20+2.20+0.45*2+1.30)+0.6*(1.70+0.9+3.20+1.65)+0.80*2.20+0.5*0.80*1.55+0.90*2.0+2.10*0.70+0.5*2.20+1.40*2.20	m ² m ² m ²		39.73 23.95	
				RAZEM	63.68	
10	KNR 0-17 2609-06 Analogia	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na suficie i spocznikach	m ²			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.45*2.10+0.90*1.10+2.20*1.0+1.0*1.10+1.0*2.80+1.0*2.15+0.70*0.95+1.55*1.0+2.15*1.30+2.20*2.10+0.5*1.30*1.30*2+2.20*2.20	m ²	28.45	
				RAZEM	28.45
11	KNR 0-17 2609-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym z siatką 2.20+1.90*2+0.60+1.80*2+0.90+1.45*2+1.0*2+1.10+1.30+2.30*2	m m	23.00	
				RAZEM	23.00
12	KNR-W 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni 0.26-0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach 6	szt. szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
13	KNR-W 4-01 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna dębowego o h= 6cm (wzór uzgodnić ze wspólnotą) 1.60+2.15+0.60+1.40+0.40*2+1.80+1.80+2.20+1.10+2.15+1.50+0.70+1.2+0.85+2.10+0.70+1.40	m m	24.05	
				RAZEM	24.05
14	KNR-W 2-02 1124-07	Posadzki - listwy przyścienne drewniane - ćwierćwałek na stopniach schodowych 0.3*(2+5+1+9+4)*2+0.90*(2+5+1+9+4)+0.9+0.95+0.90+1.35+1.60+0.40+0.12+0.55+0.12+0.45+0.12+0.55+0.12+0.12+0.40	m m	40.15	
				RAZEM	40.15
15	KNR 19-01 1021-01	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie - pochwyt drewniany poręczy z balustradą 1.45+1.45+2.20+2.20+2.50+0.90	m ² m ²	10.70	
				RAZEM	10.70
16	NNRNKB 202 2015-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m2 1.45*2.10+0.90*1.10+2.20*1.0+1.0*1.10+1.0*2.80+1.0*2.15+0.70*0.95+1.55*1.0+2.15*1.30+2.20*2.10+0.5*1.30*1.30*2+2.20*2.20	m ² m ²	28.45	
				RAZEM	28.45
17	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe (ściany) - ściany pod malowanie 0.75*(2.10+0.66+0.65+0.70+0.70+0.75+0.70+2.20+2.20+0.45*2+1.30)+0.6*(1.70+0.9+3.20+1.65)+0.80*2.20+0.5*0.80*1.55+0.90*2.0+2.10*0.70+0.5*2.20+1.40*2.20	m ² m ²	23.95	
				RAZEM	23.95
18	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome - spoczniki, biegi, sufit 1.45*2.10+0.90*1.10+2.20*1.0+1.0*1.10+1.0*2.80+1.0*2.15+0.70*0.95+1.55*1.0+2.15*1.30+2.20*2.10+0.5*1.30*1.30*2+2.20*2.20	m ² m ²	28.45	
				RAZEM	28.45
19	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw. wewn. gr.3 mm z gipsu szpachlow. wyk. ręcz. na ścianach na podłożu z tynku - ściany po zmyciu i zeszkobaniu starej farby - ściany z pod malowanie farbą lateksową 0.75*(2.10+0.66+0.65+0.70+0.70+0.75+0.70+2.20+2.20+0.45*2+1.30)+0.6*(1.70+0.9+3.20+1.65)+0.80*2.20+0.5*0.80*1.55+0.90*2.0+2.10*0.70+0.5*2.20+1.40*2.20	m ² m ²	23.95	
				RAZEM	23.95
20	KNR 4-01 1204-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi - lateksowe starych tynków wewnętrznych ścian (bez gruntowania) - kolor uzgodnić ze wspólnotą - ściany 0.75*(2.10+0.66+0.65+0.70+0.70+0.75+0.70+2.20+2.20+0.45*2+1.30)+0.6*(1.70+0.9+3.20+1.65)+0.80*2.20+0.5*0.80*1.55+0.90*2.0+2.10*0.70+0.5*2.20+1.40*2.20	m ² m ²	23.95	
				RAZEM	23.95
21	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych - sufit (bez gruntowania) - spoczniki, biegi, sufit 1.45*2.10+0.90*1.10+2.20*1.0+1.0*1.10+1.0*2.80+1.0*2.15+0.70*0.95+1.55*1.0+2.15*1.30+2.20*2.10+0.5*1.30*1.30*2+2.20*2.20	m ² m ²	28.45	
				RAZEM	28.45
22	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie cokołu (grunt krzemowy pod tynk żywiczny) - ściany 1.45*(2.10+0.66+0.65+0.70+0.75+0.70+2.20+2.35+2.25+0.9+3.20+2.20+1.65+0.70+0.45*2+0.50+1.35)+1.2*(1.70+2.70)	m ² m ²	39.73	
				RAZEM	39.73
23	KNR 0-17 0930-04 Analogia	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubości ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu. - ściany	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		$1.45*(2.10+0.66+0.65+0.70+0.75+0.70+2.20+2.35+2.25+0.9+3.20+2.20+1.65+0.70+0.45*2+0.50+1.35)+1.2*(1.70+2.70)$	m ²	39.73	
				RAZEM	39.73
24	KNR-W 2-02 1514-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną podłóg drewnianych - podstopnie $0.15*0.90*(3+5+2+2+2+10+5)+0.15*(0.95+1.10+0.90+1.35+1.50)$ - cokół schodowy drewniany $0.5*0.30*0.15*(2+2+2+2+10*2+5*2)$	m ² m ² m ²	 4.79 0.86	
				RAZEM	5.65
25	KNR 4-01 0627-02	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi - podesty pod wykładzinę $1.60*20+1.25*2.10+1.0*1.20+1.10*2.15+1.10*0.80+1.85*2.20$ - stopnie pod wykładzinę $0.30*0.90*(2+5+1+9+4)+(0.12*0.90+0.5*0.95*0.28)+(0.12*0.95+0.5*1.10*0.43)+(0.12*0.90+0.5*1.10*0.33)+(0.12*1.35+0.5*0.43*1.10)+(0.12*1.60+0.5*1.40*0.28)$	m ² m ² m ²	 43.14 7.34	
				RAZEM	50.48
26	KNR 4-01 1209-10 z.sz. 2.2 9912-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - malowanie biegu schodowego od spodu - ścianka biegów schodowych-policzki $0.35*(1.10+1.30+2.20+0.60+2.0+2.50+0.70+0.45+1.20+0.60+2.30+1.40)$	m ² m ²	 5.72	
				RAZEM	5.72
27	KNR-W 4-01 1217-03	Dwukrotne malowanie olejne listew przyściennych - cokół drewniany $1.60+2.15+0.60+1.40+0.40*2+1.80+1.80+2.20+1.10+2.15+1.50+0.70+1.2+0.85+2.10+0.70+1.40$ - ćwierćwałek $0.3*(2+5+1+9+4)*2+0.90*(2+5+1+9+4)+0.9+0.95+0.90+1.35+1.60+0.40+0.12+0.55+0.12+0.45+0.12+0.55+0.12+0.12+0.40$	m m m	 24.05 40.15	
				RAZEM	64.20
28	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad drewnianych o h=0,85 cm - ścianka biegów schodowych-policzki $(1.45+1.45+2.20+2.20+2.50+0.90)*0.85$	m ² m ²	 9.10	
				RAZEM	9.10
29	KNR-W 2-02 1036-09	Lakierowanie dwukrotne pochwytu drewnianego poręczy balustardy drewnianej $(1.45+1.45+2.20+2.20+2.50+0.90)*0.15$	m ² m ²	 1.61	
				RAZEM	1.61
30	KNR 19-01 0917-01	Obłożenie podestów, stopni i postopni schodowych wykładziną rulonową o podwyższonej ścieralności - stopnie $0.30*0.90*(2+5+1+9+4)+(0.12*0.90+0.5*0.95*0.28)+(0.12*0.95+0.5*1.10*0.43)+(0.12*0.90+0.5*1.10*0.33)+(0.12*1.35+0.5*0.43*1.10)+(0.12*1.60+0.5*1.40*0.28)$ - podest i spoczniki $1.60*20+1.25*2.10+1.0*1.20+1.10*2.15+1.10*0.80+1.85*2.20$	m ² m ² m ²	 7.34 43.14	
				RAZEM	50.48
31	KNR 19-01 0917-06 Analogia	Obłożenie stopni - listwy aluminiowe profilowe stopniowe $0.9*(2+5+1+9+4)+0.95+1.10+1.10+1.10+1.40$	mb mb	 24.55	
				RAZEM	24.55
32	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - posadzka betonowa parteru $0.45*1.35+1.0*1.60+1.80*1.30$	m ² m ²	 4.55	
				RAZEM	4.55
33	KNR 0-12 1118-04 z.sz. 5.3.a	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną Pomieszczenie mniejsze od 10 m ² - wykonanie posadzki z gresu na parterze $0.45*1.35+1.0*1.60+1.80*1.30$	m ² m ²	 4.55	
				RAZEM	4.55
34	KNR 0-12 1119-01 z.sz. 5.3.a	Cokoliki, z płytek o wysokości cokolika równej 10 cm Pomieszczenie mniejsze od 10 m ² - wykonanie posadzki z gresu na parterze $0.45+0.26+1.30+0.50+1.60+0.45*2$	m m	 5.01	
				RAZEM	5.01
35	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 - pod skrzydła drzwi strychowych i piwnicznych 2	szt. szt.	 2.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.00
36	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - strychowe wraz z zamkiem i okuciami. 0.90*1.75	m ² m ²	1.58	1.58
				RAZEM	1.44
37	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - strychowe wraz z zamkiem i okuciami. 0.90*1.60	m ² m ²	1.44	1.44
				RAZEM	3.00
38	KNR 4-03 1133-09	Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanych 3	szt. szt.	3.00	3.00
				RAZEM	3.00
39	KNR-W 5-08 0502-05	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2) 3	kpl. kpl.	3.00	3.00
				RAZEM	3.00
40	KNR-W 5-08 0504-04	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych wraz z czujnikiem ruchu (wzór oprawy uzgodnić ze wspólnotą) 3	kpl. kpl.	3.00	3.00
				RAZEM	3.00
41	KNR-W 5-08 0307-05	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych - łączniki schodowe 3	szt. szt.	3.00	3.00
				RAZEM	3.00
42	Kalkulacja Indywidualna	Wymiana tablicy ogłoszeń o wym 80x60 cm przeszklonej w ramach drewnianych 1	szt. szt.	1.00	1.00
				RAZEM	1.00
43	KNR 4-01 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 0.75*2+2.15*2+0.95*2+2.70+1.40+2.20	m m	14.00	14.00
				RAZEM	14.00
44	KNR 4-01 0417-06	Wstawienie elementów schodów drewnianych - tralki ozdobne na wzór już istniejących o h=70cm 1	szt. szt.	1.00	1.00
				RAZEM	1.00