

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpanie	j.m.	Poszcz	Razem
13	KNR 4-01 1209-16 Ana- logia	Jednokrotne malowanie farbą olejną - pochwyty 2.5	m m	 2.50	 2.50
				RAZEM	2.50
14	KNR-W 4-01 1217-02	Jednokrotne malowanie olejne listew przyściennych - cokół drewniany schodowy (1.95+0.15+2.25+0.9*2+1.25+0.6+1.0+2.35+0.9+1.6+2.2+1.6+1.0+2.35+1.1+0.6+2.25+0.6+3.0+0.9+3.1*8)*0.10	m m	 5.43	 5.43
				RAZEM	5.43
15	KNNR-W 3 1007-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej - drzwi do piwnicy 0.9*1.95*2	m ² m ²	 3.51	 3.51
				RAZEM	3.51
16	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie cokołu (grunt krzemowy pod tynk żywiczny) 55.88	m ² m ²	 55.88	 55.88
				RAZEM	55.88
17	KNR 0-17 0930-04 Ana- logia	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubości ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu. 55.88	m ² m ²	 55.88	 55.88
				RAZEM	55.88
18	KNR 4-01 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 1.3+1.5+1.3+1.7+1.3+0.7+3.0+2.8+0.7+2.2	m m	 16.50	 16.50
				RAZEM	16.50
19	KNNR-W 3 0702-02	Wykucie z muru okien skrzynkowych i wstawienie nowych okien z PCV otwiera-ralno-uchylne (wraz ze sprosami na wzór już istniejącego) - okna do wykucia skrzynkowe o wym. zew. 1,35x1,75cm (120x160cm wymiar wew.) i 135x65cm (100x55cm) przed wymianą wymiar pobrać z rzeczywistości 1.35*1.75*2+1.35*0.65	m ² m ²	 5.60	 5.60
				RAZEM	5.60
20	KNNR-W 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych aluminiowych z do-świetłem o wym. 110x245cm (120x255cm) przed wymianą wymiar pobrać z rzeczywistości 1.20*2.55	m ² m ²	 3.06	 3.06
				RAZEM	3.06
21	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1.35*3	m m	 4.05	 4.05
				RAZEM	4.05
22	KNR AT-12 0202-05	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na metalowej konstrukcji nośnej (system NIDA 60CD) -wraz z izolacją pozioma z wełny mineralnej gr. 10 cm - nadproża okienne 1.35*0.10*3 - obudowa słupków okiennych wew. (1.75*2*2+0.65*2)*0.10 - nadproże drzwiowe 1.20*0.10*2 - obudowa słupków ościeży 2.45*0.10*2*2	m ² m ² m ² m ² m ²	 0.41 0.83 0.24 0.98	 0.41 0.83 0.24 0.98
				RAZEM	2.46
23	NNRNKB 202 2016-04	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na belkach, słupach prostokątnych, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z płyt gipsowych - nadproża i słupki okienne - nadproża okienne 1.35*3*0.10*2 - obudowa słupków okiennych wew. (1.75*2*2+0.65*2)*0.10*2*2 - nadproże drzwiowe 1.20*0.10*2 - obudowa słupków ościeży 2.45*0.10*2*2	m ² m ² m ² m ² m ²	 0.81 3.32 0.24 0.98	 0.81 3.32 0.24 0.98
				RAZEM	5.35
24	KNR-W 2-02 0606-03	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - słupków i nadproży okiennych - nadproża okienne 1.35*3*0.10*2 - obudowa słupków okiennych wew. (1.75*2*2+0.65*2)*0.10*2*2 - nadproże drzwiowe 1.20*0.10*2 - obudowa słupków ościeży 2.45*0.10*2*2	m ² m ² m ² m ² m ²	 0.81 3.32 0.24 0.98	 0.81 3.32 0.24 0.98

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	5.35
25	KNNR 2 0302-07	Ściany murowane - osadzenie podokienników PCV -o szer. 30 cm 1.35*3	m m	 4.05	 4.05
				RAZEM	4.05
26	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni wraz ze ścianami gdzie są okna i drzwi 5.35	m ² m ²	 5.35	 5.35
				RAZEM	5.35
27	KNR 19-01 0917-01	Obłożenie podestów, stopni i postopni schodowych wykładziną rulonową o podwyższonej ścieralności - stopnie (8+8+8+9)*0.3*1.0 - podstopnie (9+9+9+10)*0.17*1.0 - podest 1.9*2.30+1.2*2.35+1.15*2.35	m ² m ² m ² m ²	 9.90 6.29 9.89	 9.90 6.29 9.89
				RAZEM	26.08
28	KNR 19-01 0917-06 Ana- logia	Obłożenie stopni - listwy aluminiowe profilowe stopniowe - profile stopniowe 9+9+9+10 - profile spocznikowe (cokolik z profilu) 1.90*2+2.30+1.25*2+2.35+1.15*2+2.35	mb mb mb	 37.00 15.60	 37.00 15.60
				RAZEM	52.60
29	KNR 19-01 0917-06	Obłożenie stopni - pręt schodowy 8+8+8+9	m ² m ²	 33.00	 33.00
				RAZEM	33.00
30	KNR-W 2-02 1604-01	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 4 m 3.10*1.15*6	m ² m ²	 21.39	 21.39
				RAZEM	21.39
31	Kalkulacja in- dywidualna	Czas pracy rusztowań 80	r-g r-g	 80.00	 80.00
				RAZEM	80.00