

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
10	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 2.15*3.25+0.90*0.30*2+1.0*2.75+2.15*4.90 3.10*1.90+1.15*2.0+0.70*0.95+1.10*0.95	m ²		
			m ²	20.81	
			m ²	9.90	
				RAZEM	30.71
11	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 2 30.71	m ²		
			m ²	30.71	
				RAZEM	30.71
12	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - spoczniki pod gress (styropian o h= 5cm) 1.15*2.35+2.0*0.95+1.60*2.30	m ²		
			m ²	8.28	
				RAZEM	8.28
13	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe- spoczniki pod gress 1.15*2.35+2.0*0.95+1.60*2.30	m ²		
			m ²	8.28	
				RAZEM	8.28
14	KNR 2-02 1101-02	Podkłady betonowe na stropie o gr. 5cm- spoczniki pod posadzki z gresu (1.15*2.35+2.0*0.95+1.60*2.30)*0.05	m ³		
			m ³	0.41	
				RAZEM	0.41
15	KNR 2-22 1003-04	Posadzki cementowe wraz z cokolikami na płytach izolacyjnych z siatką z prętów fi 8mm o oczkach 5x5cm zatarte na gładko w pomieszczeniach o powierzchni do 8 m2 - pręty na spocznikach należy zakotwić w ścianie. 1.15*2.35+2.0*0.95+1.60*2.30	m ²		
			m ²	8.28	
				RAZEM	8.28
16	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome - spoczniki, biegi, sufit pod wzmocnienie wtopienia siatki na kleju 2.35*4.20+1.0*5.45+1.05*1.90+1.60*4.25 2.0*1.95+2.45*1.05+1.05*2.75+1.45*2.35+3.25*2.15+1.0*1.15+1.0*2.75+2.15*5.95 3.10*1.90+1.15*2.0+0.70*0.95+1.10*0.95	m ²		
			m ²	24.12	
			m ²	36.45	
			m ²	9.90	
				RAZEM	70.47
17	KNR 0-17 2609-06 Analogia	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na suficie i spocznikach 2.35*4.20+1.0*5.45+1.05*1.90+1.60*4.25 2.0*1.95+2.45*1.05+1.05*2.75+1.45*2.35+3.25*2.15+1.0*1.15+1.0*2.75+2.15*5.95 3.10*1.90+1.15*2.0+0.70*0.95+1.10*0.95	m ²		
			m ²	24.12	
			m ²	36.45	
			m ²	9.90	
				RAZEM	70.47
18	KNR 0-17 2609-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym z siatką 0	m		
			m	0.00	
				RAZEM	0.00
19	KNR-W 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni 0.26-0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach 4	szt.		
			szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
20	KNR-W 4-01 0815-08	Wymiana/uzupełnienie listew przyściennych z drewna dębowego o h= 5cm 1.60+0.60+1.25+0.80+1.05+1.55+1.30	m		
			m	8.15	
				RAZEM	8.15
21	KNR 19-01 1021-01	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie - pochwyty drewniany poręczy z balustradą (2.85+4.0+1.16+2.50+2.60+1.80+5.0)*0.10	m ²		
			m ²	1.99	
				RAZEM	1.99
22	KNR-W 2-02 2008-03	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach - ścianek drewnianych poddasza 2.50*2.35*2	m ²		
			m ²	11.75	
				RAZEM	11.75
23	KNR-W 2-02 2006-01	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych pojedynczych podwieszonych - po zdjęciu płyt piłśniowych sufitu poddasza 2.10*2.20+6.55*4.75+2.20*2.65	m ²		
			m ²	41.56	
				RAZEM	41.56
24	NNRNKB 202 2015-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m2 - spoczniki, biegi, sufit 2.10*2.20+6.55*4.75+2.20*2.65 2.35*4.20+1.0*5.45+1.05*1.90+1.60*4.25	m ²		
			m ²	41.56	
			m ²	24.12	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2.0*1.95+2.45*1.05+1.05*2.75+1.45*2.35+3.25*2.15+1.0*1.15+1.0*2.75+2.15*5.95	m ²	36.45	
		3.10*1.90+1.15*2.0+0.70*0.95+1.10*0.95	m ²	9.90	
				RAZEM	112.03
25	NNRNKB 202 2013-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² - ścianek drewnianych poddasza	m ²		
		2.50*2.35*2	m ²	11.75	
				RAZEM	11.75
26	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe (ściany)	m ²		
		- ściany pod malowanie			
		0.80*(2.20*2+2.10+4.50+4.65+2.50+2.45*2)+1.10*0.60-0.35*0.75*3-0.90*0.50	m ²	17.86	
		1.55*(2.20+4.06+0.50+0.40+1.50)+2.0*2.48+1.90*2.50+2.50*(0.70+2.30+1.10)	m ²	52.14	
		+1.80*3.50+4.45*2.80			
		1.55*(0.45*2+4.80+10.80+0.55*2+2.10+1.0+0.50+0.80+1.60+2.0)+1.30*(0.70+2.0+1.80+1.30)	m ²	47.22	
		1.0*(0.90+0.30+0.45+0.50+0.45+0.35+1.60+0.55+1.60+0.55)	m ²	7.25	
				RAZEM	124.47
27	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		- spoczniki, biegi, sufit			
		2.10*2.20+6.55*4.75+2.20*2.65	m ²	41.56	
		2.35*4.20+1.0*5.45+1.05*1.90+1.60*4.25	m ²	24.12	
		2.0*1.95+2.45*1.05+1.05*2.75+1.45*2.35+3.25*2.15+1.0*1.15+1.0*2.75+2.15*5.95	m ²	36.45	
		3.10*1.90+1.15*2.0+0.70*0.95+1.10*0.95	m ²	9.90	
				RAZEM	112.03
28	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw. wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręczn.na ścianach na podłożu z tynku - ściany po zmyciu i zeszkrobaniu starej farby	m ²		
		0.80*(2.20*2+2.10+4.50+4.65+2.50+2.45*2)+1.10*0.60-0.35*0.75*3-0.90*0.50	m ²	17.86	
		1.55*(2.20+4.06+0.50+0.40+1.50)+2.0*2.48+1.90*2.50+2.50*(0.70+2.30+1.10)	m ²	52.14	
		+1.80*3.50+4.45*2.80			
		1.55*(0.45*2+4.80+10.80+0.55*2+2.10+1.0+0.50+0.80+1.60+2.0)+1.30*(0.70+2.0+1.80+1.30)	m ²	47.22	
		1.0*(0.90+0.30+0.45+0.50+0.45+0.35+1.60+0.55+1.60+0.55)	m ²	7.25	
				RAZEM	124.47
29	KNR 4-01 1204-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian (bez gruntowania) - kolor uzgodnić ze wspólnotą	m ²		
		- ściany			
		0.80*(2.20*2+2.10+4.50+4.65+2.50+2.45*2)+1.10*0.60-0.35*0.75*3-0.90*0.50	m ²	17.86	
		1.55*(2.20+4.06+0.50+0.40+1.50)+2.0*2.48+1.90*2.50+2.50*(0.70+2.30+1.10)	m ²	52.14	
		+1.80*3.50+4.45*2.80			
		1.55*(0.45*2+4.80+10.80+0.55*2+2.10+1.0+0.50+0.80+1.60+2.0)+1.30*(0.70+2.0+1.80+1.30)	m ²	47.22	
		1.0*(0.90+0.30+0.45+0.50+0.45+0.35+1.60+0.55+1.60+0.55)	m ²	7.25	
				RAZEM	124.47
30	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - sufit (bez gruntowania)	m ²		
		- spoczniki, biegi, sufit			
		2.10*2.20+6.55*4.75+2.20*2.65	m ²	41.56	
		2.35*4.20+1.0*5.45+1.05*1.90+1.60*4.25	m ²	24.12	
		2.0*1.95+2.45*1.05+1.05*2.75+1.45*2.35+3.25*2.15+1.0*1.15+1.0*2.75+2.15*5.95	m ²	36.45	
		3.10*1.90+1.15*2.0+0.70*0.95+1.10*0.95	m ²	9.90	
				RAZEM	112.03
31	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie cokołu (grunt krzemowy pod tynk żywiczny)	m ²		
		- ściany			
		1.50*(2.20*2+2.10+4.50+4.65+2.50+2.45*2)+1.10*1.50-1.50*0.75*3-0.90*1.50	m ²	31.50	
		1.50*(2.20+4.06+0.50+0.40+0.70+2.30+1.10)+2.50*1.50+4.42*1.25	m ²	26.17	
		1.50*(0.45*2+4.80+10.80+0.55+2.0+2.10+0.95+0.50+0.80+1.60+2.0+0.70+2.0+1.80+1.30)	m ²	49.20	
		1.0*(0.90+0.30+0.45+0.50+0.45+0.35+1.60+0.55+1.60+0.65)	m ²	7.35	
				RAZEM	114.22
32	KNR 0-17 0930-04 Analogia	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubości ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu.	m ²		
		- ściany			
		1.50*(2.20*2+2.10+4.50+4.65+2.50+2.45*2)+1.10*1.50-1.50*0.75*3-0.90*1.50	m ²	31.50	
		1.50*(2.20+4.06+0.50+0.40+0.70+2.30+1.10)+2.50*1.50+4.42*1.25	m ²	26.17	
		1.50*(0.45*2+4.80+10.80+0.55+2.0+2.10+0.95+0.50+0.80+1.60+2.0+0.70+2.0+1.80+1.30)	m ²	49.20	
		1.0*(0.90+0.30+0.45+0.50+0.45+0.35+1.60+0.55+1.60+0.65)	m ²	7.35	
				RAZEM	114.22

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33	KNR-W 2-02 1514-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną podłóg drewnianych - podłogi drewniane 2.10*2.20+6.55*4.75+2.20*2.65 2.35*4.20+1.0*5.45+1.0*1.90 - stopnie 0.80*0.30*14 1.10*0.30*(8+8+16) - podstopnie 0.15*0.80*15 1.10*0.20*(9+9+17) - cokół schodowy drewniany 0.5*0.30*0.15*15*2 0.5*0.20*0.30*(9+9+17)*2	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 41.56 17.22 3.36 10.56 1.80 7.70 0.68 2.10	
				RAZEM	84.98
34	KNR 4-01 0627-02	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi - słupy, miecze i zastrzały poddasza 0.18*(3.30+2.30+2.0+2.15+1.0*3)*4	m ² m ²	 9.18	
				RAZEM	9.18
35	KNR 4-01 1209-10 z.sz. 2.2 9912-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - malowanie biegu schodowego od spodu - ścianka biegów schodowych-policzki 0.35*(1.05+2.25+2.40+1.80+5.0) - skrzydła drzwiowe 1.90*0.75*2*3+0.90*2.05*21.0*1.95*2 - ścianka drewniana 0.50*2.90*2.60+0.5*2.95*2.65+1.50*1.25+1.80*1.25+1.06*1.10+0.5*2.25*2.65+1.15*2.25+1.0*2.10+1.90*2.50	m ² m ² m ² m ²	 4.38 159.66 25.39	
				RAZEM	189.43
36	KNR-W 4-01 1217-03	Dwukrotne malowanie olejne listew przyściennych 1.4+0.8+2.30+3.60+1.20*2+1.0+0.45+1.60+0.50+1.20	m m	 15.25	
				RAZEM	15.25
37	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad drewnianych o h=0,75 cm (2.85+4.0+1.16+2.50+2.60+1.80+5.0)*0.75	m ² m ²	 14.93	
				RAZEM	14.93
38	KNR-W 2-02 1036-09	Lakierowanie dwukrotne pochwytu drewnianego poręczy balustardy drewnianej 2.85+4.0+1.16+2.50+2.60+1.80+5.0	m ² m ²	 19.91	
				RAZEM	19.91
39	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - pod wyłożenie gresu na parterze i spocznikach 2.15*3.25+0.9*0.3*2+1.0*2.75+2.15*4.90 0.95*2.0+1.60*2.30+1.15*2.35 3.10*1.90+1.15*2.0+0.70*0.95+0.95*1.10	m ² m ² m ² m ²	 20.81 8.28 9.90	
				RAZEM	38.99
40	KNR 0-12 1118-04 z.sz. 5.3.a	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną Pomieszczenie mniejsze od 10 m ² - wykonanie posadzki z gresu na parterze i spocznikach 38.99	m ² m ²	 38.99	
				RAZEM	38.99
41	KNR 0-12 1119-01 z.sz. 5.3.a	Cokoliki, z płytek o wysokości cokolika równej 10 cm Pomieszczenie mniejsze od 10 m ² - wykonanie posadzki z gresu na parterze i spocznikach 0.95*2+2.0+2.30+1.60*2+2.35+1.15*2 4.75+0.50*2+9.95+2.50+0.30+0.20+0.30*2*2+1.90+0.50*2+2.05 2.2*2+0.30+0.45+0.30+0.50+0.40+0.90+0.40+0.90+0.55+1.0	m m m m	 14.05 24.85 10.10	
				RAZEM	49.00
42	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone o wym. 90x245 cm z doświetlem - wraz z zamkiem i okuciami (drzwi z doświetlem) - kolor i wzór uzgodnić ze wspólnotą. 0.90*2.45	m ² m ²	 2.21	
				RAZEM	2.21
43	KNR 0-19 1024-06	Montaż drzwi aluminiowych ocieplanych z samozamykaczem - jednoskrzydłowych oszklonych na budowie o wym.1,2mx2,45m (na wzór istniejących z doświetlem) i 1,00mx2,05m z samozamykaczem (ocieplanych) - wzór drzwi należy uzgodnić ze wspólnotą mieszkaniową 1.20*2.45+1.0*2.05	m ² m ²	 4.99	
				RAZEM	4.99
44	KNR 4-03 1133-09	Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanych 1+2+2+2	szt. szt.	 7.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	7.00
45	KNR-W 5-08 0502-05	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2) 7	kpl. kpl.	7.00	7.00
				RAZEM	7.00
46	KNR-W 5-08 0504-04	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych wraz z czujnikiem ruchu (wzór oprawy uzgodnić ze wspólnotą) 7	kpl. kpl.	7.00	7.00
				RAZEM	7.00
47	KNR-W 5-08 0307-05	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych - łączniki schodowe 9	szt. szt.	9.00	9.00
				RAZEM	9.00
48	Kalkulacja Indywidualna	Wymiana tablicy ogłoszeń o wym 80x60 cm przeszklonej w ramach drewnianych 1	szt. szt.	1.00	1.00
				RAZEM	1.00
49	KNR 4-01 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm $1.45+4.75+2.35+2.30+0.60+0.40*2+1.60+2.10+0.40*2+4.60+3.05+0.45*2$	m m	25.30	25.30
				RAZEM	25.30
50	KNR 4-01 0417-06	Wstawienie elementów schodów drewnianych - tralki ozdobne na wzór już istniejących o h=75cm 7+2	szt. szt.	9.00	9.00
				RAZEM	9.00