

Remont klatki schodowej bez terakoty - Przychodnia Rejonowa, ul. Boh. Westerplatte 4
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont korytarza i klatki schodowej - wariant z wymianą stolarki drzwiowej			
d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i okien folią każdorazowo po zakończeniu robót - roboty prowadzone po zamknięciu gabinetów lekarskich 25.512	m ² m ²	 25.512	 25.512
				RAZEM	25.512
d.1	KNR 4-03 1134-01 analogia	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym - demontaż oświetlenia 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
d.1	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian klatka schodowa 1.55*1.44+2.6*1.3+0.6*(3.4+1.65)+1.55*1.55+1.34*3.1+1.55*(1.21+2.71+1.23)+1.31*1.9+1.45*0.33+0.83*0.32+1.5*(0.34+0.17+0.16)+1.1*0.61+0.33*1.34*2+1.05*0.63+(1.52*1.83+1.4*1.75+1.55*0.8)*2-0.94*1.5	m ² m ²	 41.169	 41.169
				RAZEM	41.169
d.1	KNR-W 4-01 1202-09 z.sz.2.3.	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - klatka schodowa -ściany 1.24*1.44+1.85*2*0.5*1.86+1.13*1.55+2.64*2.72+0.33*0.55*2+0.33*2.11+1.1*1.1+0.33*(0.43+2.12+1.05)+(0.36+0.17+0.16)*1.1+0.21*1.4+1.23*2.64+1.13*2.71+0.5*2.71*1.51+2.63*2.91+0.5*2.91*0.91+(1.26*1.85+0.86*1.75+0.74*0.8)*2-0.42*0.94 -sufit 2.72*5.53+1.35*1.39+1.24*(1.23+3.28)	m ² m ² m ²	 44.463 22.511	 44.463 22.511
				RAZEM	66.974
d.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² - przyjęto 10 % powierzchni ścian i sufitów 0.10*(41.169+66.974)	m ² m ²	 10.814	 10.814
				RAZEM	10.814
d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - przed uzupełnieniem tynków 10.814	m ² m ²	 10.814	 10.814
				RAZEM	10.814
d.1	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu) - przyjęto 10% powierzchni 10.814	m ² m ²	 10.814	 10.814
				RAZEM	10.814
d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe Krotność = 2 41.169+44.463	m ² m ²	 85.632	 85.632
				RAZEM	85.632
d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - sufity Krotność = 2 22.511	m ² m ²	 22.511	 22.511
				RAZEM	22.511
d.1	KNR K-04 0104-01	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem 1.88*4+2.12*2+1.35*2+0.76+1.02	m m	 16.240	 16.240
				RAZEM	16.240
d.1	KNR 2-02 0815-04 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach -klatka schodowa 41.169+44.463	m ² m ²	 85.632	 85.632
				RAZEM	85.632
d.1	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych -klatka schodowa 22.511	m ² m ²	 22.511	 22.511
				RAZEM	22.511
d.1	KNR 4-01 1204-01 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatka schodowa 22.511	m ² m ²	 22.511	 22.511
				RAZEM	22.511
d.1	KNR 4-01 1204-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe - ściany powyżej 1,5m od posadzki - ściany malowane farbą emulsyjną 44.463	m ² m ²	 44.463	 44.463
				RAZEM	44.463

**Remont klatki schodowej bez terakoty - Przychodnia Rejonowa, ul. Boh. Westerplatte 4
Przedmiar**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.1	KNR 0-17 0930-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubości ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych - do wysokości 1,5m od posadzki 41.169	m ² m ²	 41.169	 41.169
				RAZEM	41.169
16 d.1	KNR 4-01 1209-14 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów - parapety 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
17 d.1	KNR 4-01 1212-23 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych 0.7+1.4	m m	 2.100	 2.100
				RAZEM	2.100
18 d.1	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 2.73*2+1+0.7	m m	 7.160	 7.160
				RAZEM	7.160
19 d.1	KNR-W 5-08 0502-05	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2) 3	kpl. kpl.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
20 d.1	KNR-W 5-08 0504-04	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, przelotowych (montaż opraw wcześniej zdemontowanych) 3	kpl. kpl.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
21 d.1	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.2	m ³ m ³	 0.200	 0.200
				RAZEM	0.200
22 d.1	KNR-W 4-01 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km Krotność = 4 0.2	m ³ m ³	 0.200	 0.200
				RAZEM	0.200
23 d.1	wycena indywidualna	Utylizacja gruzu 0.2	m ³ m ³	 0.200	 0.200
				RAZEM	0.200