

**Remont korytarza - wariant z wymianą stolarki drzwiowej**
**Przedmiar**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Remont korytarza - wariant z wymianą stolarki drzwiowej</b>			
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg i okien folią każdorazowo po zakończeniu robót - roboty prowadzone po zamknięciu gabinetów lekarskich	m <sup>2</sup>		
d.1	1216-01	114.458	m <sup>2</sup>	114.458	
				RAZEM	114.458
2	KNR 4-03	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym - demontaż oświetlenia	szt.		
d.1	1134-01	8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
3	KNR 4-03	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
d.1	1001-05	37.9	m	37.900	
				RAZEM	37.900
4	KNR 4-03	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm	m		
d.1	1012-02	37.9	m	37.900	
				RAZEM	37.900
5	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> - drzwi do poszczególnych gabinetów, należy założyć odcięcie wykładziny PVC i dopasowanie do nowych ościeżnic drzwiowych	szt.		
d.1	0354-07	18	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
6	KNR-W 2-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 - należy założyć powiększenie otworu drzwiowego i spasowanie wykładziny PVC pod skrzydło drzwiowe o wymiarach 90x200cm w świetle	szt.		
d.1	1025-01	18	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
7	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - wymiar 90x200cm wraz z zamkiem i okuciami	kpl.		
d.1	1022-01	18	kpl.	18.000	
				RAZEM	18.000
8	KNR 4-01	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m <sup>2</sup>		
d.1	1208-02	ściany 2.61*(0.22+1.5+2.12+1.44+0.56*2+1.45+2.12+1.45+0.56*2+1.44*2+2.12+0.56+6.56)+0.74*9*2.13+2.61*37.9+1.87*0.31*12+2.13*0.31*9+0.09*17*(1.97*2+0.78) otwory drzwiowe, luksfery, tablice -(0.78*1.85*17+0.7*0.83*2+0.21*3.79)	m <sup>2</sup>	197.588	
			m <sup>2</sup>	-26.489	
				RAZEM	171.099
9	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> - sufit korytarza	m <sup>2</sup>		
d.1	1202-09	37.9*3.02	m <sup>2</sup>	114.458	
				RAZEM	114.458
10	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup> - przyjęto 10 % powierzchni ścian i sufitów	m <sup>2</sup>		
d.1	0701-02	0.10*(114.458+171.099)	m <sup>2</sup>	28.556	
				RAZEM	28.556
11	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe - przed uzupełnieniem tynków	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-02	28.556	m <sup>2</sup>	28.556	
				RAZEM	28.556
12	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) - przyjęto 10% powierzchni	m <sup>2</sup>		
d.1	0711-02	28.556	m <sup>2</sup>	28.556	
				RAZEM	28.556
13	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-02	Krotność = 2 171.099	m <sup>2</sup>	171.099	
				RAZEM	171.099
14	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome - sufity	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-01	Krotność = 2 114.458	m <sup>2</sup>	114.458	
				RAZEM	114.458
15	KNR K-04	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem	m		
d.1	0104-01	2.6*24+2.12*12+1.88*4+2.12*2+1.35*2+0.76+1.02	m	104.080	
				RAZEM	104.080
16	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym	m <sup>2</sup>		
d.1	2009-05	1.87*0.31*12	m <sup>2</sup>	6.956	
	analogia				

**Remont korytarza - wariant z wymianą stolarki drzwiowej**  
**Przedmiar**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 2-02 d.1 0815-04 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach  -korytarz 197.588-26.489	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	RAZEM  171.099	6.956  171.099
18	KNR 2-02 d.1 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych -korytarz 114.458	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	RAZEM  114.458	114.458  114.458
19	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - korytarz 114.458	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	RAZEM  114.458	114.458  114.458
20	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba lateksowa zmywalna 171.099	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	RAZEM  171.099	171.099  171.099
21	KNR 4-01 d.1 1209-14 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów - parapety  10	szt.  szt.	RAZEM  10.000	10.000  10.000
22	KNR 4-01 d.1 1212-23 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych  1.6*5	m  m	RAZEM  8.000	8.000  8.000
23	KNR 4-01 d.1 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 2.7*2	m  m	RAZEM  5.400	5.400  5.400
24	KNR-W 4-01 d.1 0324-02 analogia	Wymiana kratki wentylacyjnych  3	szt.  szt.	RAZEM  3.000	3.000  3.000
25	KNR-W 5-08 d.1 0502-05	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2) 8	kpl.  kpl.	RAZEM  8.000	8.000  8.000
26	KNR-W 5-08 d.1 0504-04	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, przelotowych (montaż opraw wcześniej zdemontowanych) 8	kpl.  kpl.	RAZEM  8.000	8.000  8.000
27	KNR-W 4-01 d.1 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.8	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	RAZEM  0.800	0.800  0.800
28	KNR-W 4-01 d.1 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbierek konstrukcji na każdy następny 1 km Krotność = 4 0.8	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	RAZEM  0.800	0.800  0.800
29	d.1 wycena indywidualna	Utylizacja gruzu  0.8	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	RAZEM  0.800	0.800  0.800