

Przedmiar

Królowej Jadwigi 21 - remont klatki schodowej (jedna z trzech klatek schodowych)

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont klatki schodowej			
1	KNR 4-01	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian (należy założyć demontaż i ponowny	m ²		
d.1	1208-02	montaż rurek instalacji telekomunikacyjnej) -ściany 1.6*2.32+1.6*(1.07+2.56+1.22)*4+1.6*(1.63+1.64+0.37*2+0.62+0.62+0.37)*5+ 1.6*(2.35+2.45+2.35+2.45+2.35+2.45+2.35)+0.5*2.14*2.23+1.12*2.14+1.6* 0.83 -policzki schodów 0.2*(1.42+2.23*8+0.25*7) - okna i drzwi -(0.83*0.48*4+1.6*0.9*2*5+0.8*2.06)	m ²	112.623	
			m ²	4.202	
			m ²	-17.642	
				RAZEM	99.183
2	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi	m ²		
d.1	1202-09	ponad 5 m2 - klatki schodowe			
	z.sz.2.3.	- ściany 0.89*(2.04+1.65)*2+0.65*1.95+0.51*(1.36+0.27+2.55+0.83)+0.88*(1.63+1.64+ 0.37*2+0.62+0.62+0.37)*5+0.89+(1.07+2.56+1.22)*3+0.67*(2.45+2.35+2.45+ 2.35+2.45+2.35)+2.24*(2.56+1.22)+2.24*1.08+0.5*1.89*2.24+1.91*2.24+0.5* 1.36*1.91 otwory drzwiowe i okienne -(0.85*0.35*4+0.49*1.46+5*2*0.9*0.4) - spoczniki, biegi, sufit 2.04*1.65+2.55*0.97+1.18*2.65+2.58*1.48+2.63*1.18+2.55*1.07+1.18*2.61+ 2.56*1.48+2.63*1.18+1.12*2.55+2.6*1.18+2.56*1.47+2.63*1.18+2.56*1.09+ 2.66*1.18+2.56*1.47+4.75*2.57	m ²	78.787	
			m ²	-5.505	
			m ²	63.279	
				RAZEM	136.561
3	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	Krotność = 2 - ściany pod malowanie farbą emulsyjną 73.282 - ściany pod tynk żywiczny 99.183	m ²	73.282	
			m ²	99.183	
				RAZEM	172.465
4	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome - sufity	m ²		
d.1	202 1134-01	Krotność = 2 sufity 63.279	m ²	63.279	
				RAZEM	63.279
5	KNR K-04	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem	m		
d.1	0104-01	analogia			
		(0.45*2+1.49)*2+2.15+2*0.9*2*5+2.5*2*5+(0.85*2+0.9)*4+2.4*7+1.4	m	78.530	
				RAZEM	78.530
6	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego	m ²		
d.1	2009-02	wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - ściany pod malowanie farbą emulsyjną 73.282 - ściany pod tynk żywiczny 99.183	m ²	73.282	
			m ²	99.183	
				RAZEM	172.465
7	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego	m ²		
d.1	2009-04	wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku - sufity 63.279	m ²	63.279	
				RAZEM	63.279
8	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-	m ²		
d.1	1204-01	tów - klatki schodowe			
	z.sz.2.3.	63.279	m ²	63.279	
				RAZEM	63.279
9	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.1	1204-02	ścian - klatki schodowe - ściany powyżej 1,6m od posadzki			
	z.sz.2.3.	- ściany malowane farbą emulsyjną 73.282	m ²	73.282	
				RAZEM	73.282
10	KNR 0-17	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubości ok.	m ²		
d.1	0930-03	2.0 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach po- ziomych - do wysokości 1,6m od posadzki (kolor do uzgodnienia z Wspólnotą Mieszkaniową) 99.183	m ²	99.183	
				RAZEM	99.183
11	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
d.1	1212-05	- balustrady 1.05*1.34+1.05*2.35*8	m ²	21.147	

Przedmiar

Królowej Jadwigi 21 - remont klatki schodowej (jedna z trzech klatek schodowych)

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		- drabinka na dach 3.8*0.4	m ²	1.520	
				RAZEM	22.667
12	KNR 4-01 d.1 1212-40	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacyjnych żeliwnych 2.5*5	m m	 12.500	
				RAZEM	12.500
13	KNR 4-01 d.1 1212-27 analogia	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur telekomunikacyjnych o średnicy do 50 mm - kolor zbliżony do koloru ścian (2.5+2.56)*5	m m	 25.300	
				RAZEM	25.300
14	KNR 4-01 d.1 1212-23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych 0.5*3	m m	 1.500	
				RAZEM	1.500
15	KNR 4-01 d.1 1212-01 analogia	Jednokrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych - drzwiczki do liczników elektrycznych 5*0.41*0.98	m ² m ²	 2.009	
				RAZEM	2.009
16	KNR 4-03 d.1 1133-09	Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanych - demontaż na czas remontu 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
17	KNR-W 5-08 d.1 0502-09	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2) 5	kpl. kpl.	 5.000	
				RAZEM	5.000
18	KNR-W 5-08 d.1 0504-04	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, przelotowych - oprawy z wcześniejszego demontażu 5	kpl. kpl.	 5.000	
				RAZEM	5.000