

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią [0.38*30+0.54*28+1.2*4+0.7*12+2.2*8+4.75*4+1.0*4+1.9*4]*1.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	87.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>87.920</b>
2	KNR 4-01 0735-09	Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem spadzistym 10	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
3	KNR 4-01 0735-10	Przecieranie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. II lub III na kominach ponad dachem spadzistym [0.38*30+0.54*28+1.2*4+0.7*12+2.2*8+4.75*4+1.0*4+1.9*4]*1.2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	105.504	
				<b>RAZEM</b>	<b>105.504</b>
4	KNR K-04 0104-01	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem 94*1.2	m		
			m	112.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>112.800</b>
5	KNR K-04 0103-07	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapanie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach 105.504	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	105.504	
				<b>RAZEM</b>	<b>105.504</b>
6	KNR K-04 0106-01	Wykonanie tynków akrylowych na gotowym podłożu z zaprawy Akrytynk o uziarnieniu 1,5 mm i fakturze baranek 105.504	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	105.504	
				<b>RAZEM</b>	<b>105.504</b>
7	KNR 4-01 0419-01	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 m 14	szt.		
			szt.	14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
8	KNR 4-01 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m 8	szt.		
			szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
9	KNR 4-01 0419-03	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie ponad 5 m 2	szt.		
			szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
10	KNR K-04 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie 105.504	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	105.504	
				<b>RAZEM</b>	<b>105.504</b>

*mgr inż. Jarosław Chomicz*  
Upr. Bud. Nr SUW 72/92