

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0208-01	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 10 cm 33	szt. szt.	 33.000	 RAZEM 33.000
2		montaż turbowentów - komplet z uszczelnieniem 33	szt. szt.	 33.000	 RAZEM 33.000
3	NNRNKB 202 0534-03	(z.V) Pokrycie koryt dachowych papą zgrzewalną analogia czapek kominowych 0.7*1.1*5+0.7*1.9*5	m ² m ²	 10.500	 RAZEM 10.500
4	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie [0.4*20+0.9*10+1.8*10]*0.6	m ² m ²	 21.000	 RAZEM 21.000
5	KNR K-04 0102-01	Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach gr.2 cm [0.4*20+0.9*10+1.8*10]*0.6	m ² m ²	 21.000	 RAZEM 21.000
6	KNR K-04 0103-02	Mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych (6 szt/m2) do podłoża z cegły [0.4*20+0.9*10+1.8*10]*0.6	m ² m ²	 21.000	 RAZEM 21.000
7	KNR K-04 0103-07	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach [0.4*20+0.9*10+1.8*10]*0.6	m ² m ²	 21.000	 RAZEM 21.000
8	KNR K-04 0202-09	Jednokrotne gruntowanie podłoża zewnętrznych [0.4*20+0.9*10+1.8*10]*0.6	m ² m ²	 21.000	 RAZEM 21.000
9	KNR K-04 0202-02	Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania [0.4*20+0.9*10+1.8*10]*0.6	m ² m ²	 21.000	 RAZEM 21.000
				RAZEM	21.000