

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią analogia: zabezpieczenie blachy na dachu [0.38*30+0.54*28+1.2*4+0.7*12+2.2*8+4.75*4+1.0*4+1.9*4]*1.0	m ²		
			m ²	87.920	
				RAZEM	87.920
2	KNR K-04 0101-03	Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach do 10 % powierzchni ściany [0.38*30+0.54*28+1.2*4+0.7*12+2.2*8+4.75*4+1.0*4+1.9*4]*1.2*0.1	m ²		
			m ²	10.550	
				RAZEM	10.550
3	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie [0.38*30+0.54*28+1.2*4+0.7*12+2.2*8+4.75*4+1.0*4+1.9*4]*1.2	m ²		
			m ²	105.504	
				RAZEM	105.504
4	KNR K-04 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie 105.504	m ²		
			m ²	105.504	
				RAZEM	105.504
5	KNR K-04 0104-01	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem 94*1.2	m		
			m	112.800	
				RAZEM	112.800
6	KNR K-04 0103-07	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapiając jednej warstwy siatki na ścianach i słupach 105.504	m ²		
			m ²	105.504	
				RAZEM	105.504
7	KNR K-04 0202-02	Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków gładkich bez grunto- wania farbami silikatowymi 105.504	m ²		
			m ²	105.504	
				RAZEM	105.504
8	KNR 4-01 0419-01	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 m 14	szt.		
			szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
9	KNR 4-01 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m 8	szt.		
			szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
10	KNR 4-01 0419-03	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie ponad 5 m 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

mgr inż. Jarosław Chomicz
Upr. Bud. N/SUW 72/92