

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki zakładkowej i marsylskiej	m ²		
d.1	0507-03	dach 15.7*6.4	m ²	100.480	
		kominy -(0.6*0.8+0.6*1.4)	m ²	-1.320	
		lukarny -(2.2*2.6)	m ²	-5.720	
				RAZEM	93.440
2	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	15.7	m	15.700	
				RAZEM	15.700
3	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku - fragment	m		
d.1	0535-06	rynna dachu budynku/rynna dachu garaży	m		
		3.6	m	3.600	
				RAZEM	3.600
4	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt ponad 24 cm	m ²		
d.1	0430-05	93.44	m ²	93.440	
				RAZEM	93.440
5	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk - założono wymianę 30% deskowania	m ²		
d.1	0403-02	(93.44)*0.3	m ²	28.032	
				RAZEM	28.032
6	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	pas nadrynnowy 15.7*0.3	m ²	4.710	
		lukarny 2.2*2.6+1.0*2.2+0.5*2*2*1	m ²	9.920	
		kominy ((0.6+0.8)*2+(0.6+1.4)*2)*0.3	m ²	2.040	
		obróbki skrajne 6.4*2*0.4+15.7*0.4	m ²	11.400	
				RAZEM	28.070
7	KNR-W 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 1 km -dachówka	m ³		
d.1	0109-13	3	m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNR-W 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0109-16	Krotność = 4	m ³		
		3	m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
9		Utylizacja gruzu	m ³		
d.1	wycena indywidualna	3	m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
2		Dach			
10	KNR 4-01	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek gr. 32 mm - założono 3	m		
d.2	0413-02	krokwie, do rozliczenia po wykonaniu rozbiórki dachu	m	19.200	
		6.4*3		RAZEM	19.200
11	KNR 2-02	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - założono wymianę 30% deskowania - deska gr. 25mm zaimpregnowana środkiem ognio i grzybobójczym	m ²		
d.2	0410-01	(93.44)*0.3	m ²	28.032	
				RAZEM	28.032
12	KNR K-05	Mocowanie folii/membrany dachowej na pełnym deskowaniu - membrana dachowa o gramaturze min. 160g/m ²	m ²		
d.2	0103-02	93.44	m ²	93.440	
				RAZEM	93.440
13	KNR K-05	Montaż kontrłat na dachu z deskowaniem pełnym, rozstaw krokwi 80 do 100 cm - elementy zaimpregnowane środkiem ognio i grzybobójczym	m ²		
d.2	0104-03	93.44	m ²	93.440	
				RAZEM	93.440
14	KNR K-05	Montaż łąt pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi 80 do 100 cm - elementy zaimpregnowane środkiem ognio i grzybobójczym	m ²		
d.2	0105-03	93.44	m ²	93.440	
				RAZEM	93.440
15	KNR 2-02	Pokrycie dachów dachówką zakładkową ceramiczną	m ²		
d.2	0504-02	93.44	m ²	93.440	
				RAZEM	93.440

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR K-05 d.2 0401-02	Montaż grzebienia okapu 15.7	m m	15.700	
				RAZEM	15.700
17	KNR-W 2-02 d.2 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku - zmiana odprowadzenia wody opadowej - dwie rury spustowe, kolor ceglany 15.7	m m	15.700	
				RAZEM	15.700
18	KNR K-05 d.2 0501-07	Montaż rynien dachowych - denko 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
19	KNR K-05 d.2 0501-06	Montaż rynien dachowych - lej spustowy 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
20	KNR-W 2-02 d.2 0529-02 analogia	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku, kolor ceglany 6.5*2	m m	13.000	
				RAZEM	13.000
21	KNR K-05 d.2 0502-03	Montaż rur spustowych - kolanko 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
22	KNR 2-02 d.2 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze dachówki pas nadrynnowy 15.7*0.3 lukarny 2.2*2.6+1.0*2.2+0.5*2*2*1 kominy ((0.6+0.8)*2+(0.6+1.4)*2)*0.3 obróbki skrajne 6.4*2*0.4+15.7*0.4	m ² m ² m ² m ² m ²	4.710 9.920 2.040 11.400	
				RAZEM	28.070
23	KNR K-05 d.2 0405-02	Montaż elementów komunikacji po dachu - ława kominiarska l=100, stalowa ocynkowana w kolorze dachówki - mocowanie systemowe, należy przewidzieć montaż ław umożliwiający dostęp kominiarzy do wszystkich kominów 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
24	KNR K-05 d.2 0405-01	Montaż elementów komunikacji po dachu - stopień kominiarski 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
25	KNR K-05 d.2 0404-01	Montaż zabezpieczenia przeciwśnieżnego z płotkiem - nad wejściem do klatki schodowej 3	m m	3.000	
				RAZEM	3.000
26	KNR 2-02 d.2 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m 15.7*7	m ² m ²	109.900	
				RAZEM	109.900
27	KNR 2-02 d.2 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,2,3,4,5,6,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23)			
28	KNNR 2 d.2 1506-01	Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m 109.9	m ² m ²	109.900	
				RAZEM	109.900