

Sikorskiego 3 - wymiana drzwi zewnętrznych, wymiana domofonów, remont ścian przy wejściu głównym

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont klatki schodowej nr 1			
1.1		Malowanie, tynkowanie - ściany przy wejściu głównym oraz bieg i spocznik do parteru			
d.1.1	1 KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian (należy założyć demontaż i ponowny montaż rurek instalacji telekomunikacyjnej oraz likwidację nieczynnych włączników światła) - ściany przy wejściu głównym oraz bieg i spocznik do parteru - ściany 1.55*(1.35+0.62+0.73+0.1*2+1.39)+1.25*2.35+1.53*(0.72+0.36*2+0.15)+1.31*2.07	m ² m ²	14.731	
				RAZEM	14.731
d.1.1	2 KNR-W 4-01 1202-09 z.sz.2.3.	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - klatki schodowe (należy założyć demontaż i ponowny montaż rurek instalacji telekomunikacyjnej oraz likwidację nieczynnych włączników światła) - ściany przy wejściu głównym oraz bieg i spocznik do parteru - ściany 1.39*(1.26+1.35+2.76+1.39)-0.86*1.45-1*0.45+1.51*2.35+1.97*1.64+0.5*1.56*1.33*2	m ² m ²	16.554	
				RAZEM	16.554
d.1.1	3 KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - przyjęto 10% powierzchni ścian (miejsca spękania tynków) 0.1*(14.731+16.554)	m ² m ²	3.129	
				RAZEM	3.129
d.1.1	4 NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe - przed uzupełnieniem tynków - przyjęto 10% powierzchni ścian (miejsce spękania tynków) 3.129	m ² m ²	3.129	
				RAZEM	3.129
d.1.1	5 KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) - przyjęto 10% powierzchni ścian (miejsce spękania tynków) 3.129	m ² m ²	3.129	
				RAZEM	3.129
d.1.1	6 NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe Krotność = 2 - ściany pod malowanie farbą emulsyjną 16.55 - ściany pod tynk żywiczny 14.73	m ² m ² m ²	16.550 14.730	
				RAZEM	31.280
d.1.1	7 KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - ściany pod malowanie farbą emulsyjną 16.55 - ściany pod tynk żywiczny 14.73	m ² m ² m ²	16.550 14.730	
				RAZEM	31.280
d.1.1	8 KNR 4-01 1204-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe - ściany powyżej 1,5m od posadzki - ściany malowane farbą emulsyjną 16.55	m ² m ²	16.550	
				RAZEM	16.550
d.1.1	9 KNR 0-17 0930-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubości ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych - do wysokości 1,5m od posadzki 14.73	m ² m ²	14.730	
				RAZEM	14.730
d.1.1	10 KNR K-04 0104-01 analogia	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem 2.41*2+1.44	m m	6.260	
				RAZEM	6.260
1.2		Stolarka okienna i drzwiowa			
d.1.2	11 KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi zewnętrzne 1.36*2.41	m ² m ²	3.278	
				RAZEM	3.278

Sikorskiego 3 - wymiana drzwi zewnętrznych, wymiana domofonów, remont ścian przy wejściu głównym

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12	KNR-W 2-02 d.1.2 1040-02 analogia	Drzwi stalowe dwuskrzydłowe (z doświetleniem) wraz z zamkiem i okuciami - drzwi zewnętrzne 1.36*2.41	m ² m ²	 3.278	 3.278
				RAZEM	3.278
13	KNR 4-01 d.1.2 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi do piwnicy 1.05*2.1	m ² m ²	 2.205	 2.205
				RAZEM	2.205
14	KNR 2-02 d.1.2 1016-02 analogia	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnętrzlokalowych - drzwi do piwnicy 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
15	KNR-W 2-02 d.1.2 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone wraz z zamkiem i okuciami - skrzydło drzwiowe piwniczne 1.05*2.1	m ² m ²	 2.205	 2.205
				RAZEM	2.205
16	KNR 4-01 d.1.2 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - okno owalne 0.97*1.36	szt. szt.	 1.319	 1.319
				RAZEM	1.319
17	KNR 0-19 d.1.2 1023-04	Montaż okien uchylnych jednodzielnich z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 1.0 m2 - kształt owalny 1.319	m ² m ²	 1.319	 1.319
				RAZEM	1.319
1.3		Terakota - podest przy wejściu głównym			
18	KNR AT-23 d.1.3 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 2.77*1.5	m ² m ²	 4.155	 4.155
				RAZEM	4.155
19	KNR AT-23 d.1.3 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 4.155	m ² m ²	 4.155	 4.155
				RAZEM	4.155
20	KNR AT-23 d.1.3 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - warstwa kontaktowa na trudne podłoże 4.155	m ² m ²	 4.155	 4.155
				RAZEM	4.155
21	NNRNKB d.1.3 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - Płytki gres przeznaczone na posadzki powinny charakteryzować się niską nasiąkliwością i ścieralnością klasy min. IV, antypoślizgowością, odpornością na uderzenia, gatunek I - kolor do uzgodnienia ze Wspólnotą Mieszkaniową 4.155	m ² m ²	 4.155	 4.155
				RAZEM	4.155
22	KNR 4-01 d.1.3 0808-08	Rozbiórka cokolików 1.32+0.62+0.1*2+0.72+1.5	m m	 4.360	 4.360
				RAZEM	4.360
23	NNRNKB d.1.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - pod cokoliki 0.1*4.36	m ² m ²	 0.436	 0.436
				RAZEM	0.436
24	KNR 0-12 d.1.3 1119-04	Cokoliki na schodach z płytek o wysokości cokolika równej 10 cm. Pomieszczenie mniejsze od 10m2 4.36	m m	 4.360	 4.360
				RAZEM	4.360
2		Remont klatki schodowej nr 2			
2.1		Malowanie, tynkowanie - ściany przy wejściu głównym oraz bieg i spocznik do parteru			
25	KNR 4-01 d.2.1 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian (należy założyć demontaż i ponowny montaż rurek instalacji telekomunikacyjnej oraz likwidację nieczynnych włączników światła) - ściany przy wejściu głównym oraz bieg i spocznik do parteru - ściany 1.55*(1.35+0.62+0.73+0.1*2+1.39)+1.25*2.35+1.53*(0.72+0.36*2+0.15)+1.31*2.07	m ² m ²	 14.731	 14.731
				RAZEM	14.731
26	KNR-W 4-01 d.2.1 1202-09 z.sz.2.3.	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - klatki schodowe (należy założyć demontaż i ponowny montaż rurek instalacji telekomunikacyjnej oraz likwidację nieczynnych włączników światła) - ściany przy wejściu głównym oraz bieg i spocznik do parteru - ściany 1.39*(1.26+1.35+2.76+1.39)-0.86*1.45-1*0.45+1.51*2.35+1.97*1.64+0.5*1.56*1.33*2	m ² m ²	 16.554	 16.554

Sikorskiego 3 - wymiana drzwi zewnętrznych, wymiana domofonów, remont ścian przy wejściu głównym

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27	KNR 4-01 d.2.1 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - przyjęto 10% powierzchni ścian (miejsca spękania tynków)	m ²		16.554
		0.1*(14.731+16.554)	m ²	3.129	
				RAZEM	3.129
28	NNRNKB d.2.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe - przed uzupełnieniem tynków - przyjęto 10% powierzchni ścian (miejsce spękania tynków)	m ²		
		3.129	m ²	3.129	
				RAZEM	3.129
29	KNR 4-01 d.2.1 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) - przyjęto 10% powierzchni ścian (miejsce spękania tynków)	m ²		
		3.129	m ²	3.129	
				RAZEM	3.129
30	NNRNKB d.2.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe Krotność = 2	m ²		
		- ściany pod malowanie farbą emulsyjną 16.55	m ²	16.550	
		- ściany pod tynk żywiczny 14.73	m ²	14.730	
				RAZEM	31.280
31	KNR 2-02 d.2.1 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		- ściany pod malowanie farbą emulsyjną 16.55	m ²	16.550	
		- ściany pod tynk żywiczny 14.73	m ²	14.730	
				RAZEM	31.280
32	KNR 4-01 d.2.1 1204-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe - ściany powyżej 1,5m od posadzki	m ²		
		- ściany malowane farbą emulsyjną 16.55	m ²	16.550	
				RAZEM	16.550
33	KNR 0-17 d.2.1 0930-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubości ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych - do wysokości 1,5m od posadzki	m ²		
		14.73	m ²	14.730	
				RAZEM	14.730
34	KNR K-04 d.2.1 0104-01 analogia	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem	m		
		2.71*2+1.71	m	7.130	
				RAZEM	7.130
35	KNR 4-01 d.2.1 1212-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych - dwuteowniki spoczników klatki schodowej	m ²		
		5*2.75*0.4	m ²	5.500	
				RAZEM	5.500
2.2		Stolarka okienna i drzwiowa			
36	KNR 4-01 d.2.2 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi zewnętrzne	m ²		
		1.71*2.71	m ²	4.634	
				RAZEM	4.634
37	KNR-W 2-02 d.2.2 1040-02 analogia	Drzwi stalowe dwuskrzydłowe (z doświetleniem) wraz z zamkiem i okuciami - drzwi zewnętrzne	m ²		
		1.71*2.71	m ²	4.634	
				RAZEM	4.634
38	KNR 4-01 d.2.2 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi do piwnicy	m ²		
		1.05*2.05	m ²	2.153	
				RAZEM	2.153
39	KNR 2-02 d.2.2 1016-02 analogia	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnętrzno-lokalowych - drzwi do piwnicy	szt.		
		1	szt.	1.000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
40	KNR-W 2-02 d.2.2 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone wraz z zamkiem i okuciami - skrzydło drzwiowe piwniczne 1.05*2.05	m ² m ²	RAZEM 2.153	1.000 2.153
41	KNR 4-01 d.2.2 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² - okno owalne 1.38*0.99	szt. szt.	RAZEM 1.366	1.366 1.366
42	KNR 0-19 d.2.2 1023-04	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.0 m ² - kształt owalny 1.366	m ² m ²	RAZEM 1.366	1.366 1.366
2.3		Terakota - podest przy wejściu głównym		RAZEM	1.366
43	KNR AT-23 d.2.3 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 2.77*1.5	m ² m ²	RAZEM 4.155	4.155 4.155
44	KNR AT-23 d.2.3 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 4.155	m ² m ²	RAZEM 4.155	4.155 4.155
45	KNR AT-23 d.2.3 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - warstwa kontaktowa na trudne podłoże 4.155	m ² m ²	RAZEM 4.155	4.155 4.155
46	NNRNKB d.2.3 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m ² - Płytki gres przeznaczone na posadzki powinny charakteryzować się niską nasiąkliwością i ścieralnością klasy min. IV, antypoślizgowością, odpornością na uderzenia, gatunek I - kolor do uzgodnienia ze Wspólnotą Mieszkańców 4.155	m ² m ²	RAZEM 4.155	4.155 4.155
47	KNR 4-01 d.2.3 0808-08	Rozbiórka cokolików 1.32+0.62+0.1*2+0.72+1.5	m m	RAZEM 4.360	4.360 4.360
48	NNRNKB d.2.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe - pod cokoliki 0.1*4.36	m ² m ²	RAZEM 0.436	0.436 0.436
49	KNR 0-12 d.2.3 1119-04	Cokoliki na schodach z płytek o wysokości cokolika równej 10 cm. Pomieszczenie mniejsze od 10m ² 4.36	m m	RAZEM 4.360	4.360 4.360
3		Wywóz i utylizacja gruzu		RAZEM	0.500
50	KNR-W 4-01 d.3 0109-13 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych, tynków na odległość 1 km 0.5	m ³ m ³	RAZEM 0.500	0.500 0.500
51	KNR-W 4-01 d.3 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km Krotność = 4 0.5	m ³ m ³	RAZEM 0.500	0.500 0.500
52	d.3 wycena indywidualna	Utylizacja gruzu 0.5	m ³ m ³	RAZEM 0.500	0.500 0.500
4		Wymiana istniejących domofonów. Panel domofonu cyfrowy z czytnikiem RFID ELFON - OP-255R G optima lub równoważny - 2 kpl. Elfon Unifon cyfrowy do systemu Optima 255 OP-U7 lub równoważny - 23 kpl. Elfon kluczzyk do kasety Optima lub równoważnej (założono po 3 klucze na jedno mieszkanie) - 69 szt.		RAZEM	1.000
53	d.4 wycena indywidualna	Wymiana istniejących domofonów. Wymiana unifonów w mieszkaniach na cyfrowe. Panel domofonu cyfrowy z czytnikiem RFID ELFON - OP-255R G optima lub równoważny - 2 kpl. Elfon Unifon cyfrowy do systemu Optima 255 OP-U7 lub równoważny - 23 kpl. Elfon kluczzyk do kasety Optima lub równoważnej (założono po 3 klucze na jedno mieszkanie) - 69 szt. 1	kpl. kpl.	RAZEM 1.000	1.000 1.000
				RAZEM	1.000