

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Izolacja ścian piwnic			
1	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm	m ³		
d.1	0212-01	18*0,5*0,1	m ³	0,900	
				RAZEM	0,900
2	KNR 4-01	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5	m ³		
d.1	0102-02	m w gr.kat. III 18*1,0*2,0	m ³	36,000	
				RAZEM	36,000
3	KNR K-04	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie	m ²		
d.1	0101-01	18*2,0	m ²	36,000	
				RAZEM	36,000
4	KNR 4-01	Uzupełnienie niezbrojonych ścian o grubości do 20 cm z betonu monolitycznego	m ³		
d.1	0203-02	18*1,9*0,1	m ³	3,420	
				RAZEM	3,420
5	KNR 4-01	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej ścian	m ²		
d.1	0201-07	18*1,9	m ²	34,200	
				RAZEM	34,200
6	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z	m ²		
d.1	0603-01	emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa 34,2	m ²	34,200	
				RAZEM	34,200
7	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z	m ²		
d.1	0603-02	emulsji asfaltowej - druga i nast. warstwa 34,2	m ²	34,200	
				RAZEM	34,200
8	KNR K-04	Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach płyty typu XPS gr. 10 cm	m ²		
d.1	0102-01	34,2	m ²	34,200	
				RAZEM	34,200
9	KNR-W 3	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni	m ²		
d.1	0207-01	34,2	m ²	34,200	
				RAZEM	34,200
10	KNR K-04	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i	m ²		
d.1	0103-07	słupach 18*0,5	m ²	9,000	
				RAZEM	9,000
11	KNR K-04	Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy MOZATYNK	m ²		
d.1	0109-01	o wielkości kamienia 1,2 mm 9	m ²	9,000	
				RAZEM	9,000
12	KNR 4-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m	m ³		
d.1	0105-02	i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III 36	m ³	36,000	
				RAZEM	36,000
13	KNR 2-31	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach -	m ²		
d.1	0104-01	grubość warstwy po zag. 10 cm 18*0,5	m ²	9,000	
				RAZEM	9,000
14	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
d.1	0407-02	18	m	18,000	
				RAZEM	18,000
15	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.1	0511-02	9	m ²	9,000	
				RAZEM	9,000
16	KNR 4-02	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm - na ścianach	m		
d.1	0230-05	budynku 2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
17	KNR 2-15	Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 160 mm łączonych	szt.		
d.1	0217-03	metodą wciskową 1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
18	KNR-W 2-15	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
d.1	0207-04	2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
19	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1	m ³		
d.1	0108-09	km 0,9	m ³	0,900	
				RAZEM	0,900

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
20 d.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5 0,9	m ³ m ³	 0,900	 0,900
				RAZEM	0,900