

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	TZKNBK V - 290	Ułożenie na dachu pochyłych schodni z rozebraniem 3,0*4	m m	12,000	
				RAZEM	12,000
2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią analogia blachodachówki [3,0+0,38]*2*2*1,0	m ² m ²	13,520	
				RAZEM	13,520
3	KNR 4-01 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
4	KNR 4-01 0420-01	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu 2*2	m m	4,000	
				RAZEM	4,000
5	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³ 3,0*0,38*2,5*2*0,5	m ³ m ³	2,850	
				RAZEM	2,850
6	KNR 4-01 0212-04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych 3,3*0,5*2	m ² m ²	3,300	
				RAZEM	3,300
7	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy attyk, ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm 3,3*0,5*2	m ² m ²	3,300	
				RAZEM	3,300
8	KNR K-04 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie [3,0+0,38]*2*2*2,5*0,5	m ² m ²	16,900	
				RAZEM	16,900
9	KNR K-04 0103-07	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach [3,0+0,38]*2*2*2,5*0,5	m ² m ²	16,900	
				RAZEM	16,900
10	KNR K-04 0202-09	Jednokrotne gruntowanie podłoży zewnętrznych [3,0+0,38]*2*2*2,5*0,5	m ² m ²	16,900	
				RAZEM	16,900
11	KNR K-04 0202-02	Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania [3,0+0,38]*2*2*2,5*0,5	m ² m ²	16,900	
				RAZEM	16,900
12	KNR AT-22 0102-05	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - kratki wentylacyjne 44	szt. szt.	44,000	
				RAZEM	44,000