

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 34*2	m m	68,000	
				RAZEM	68,000
2	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 14*6	m m	84,000	
				RAZEM	84,000
3	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa 34*0,5*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	34,000	
				RAZEM	34,000
4	KNR 4-01 0519-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa 34*0,5*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	34,000	
				RAZEM	34,000
5	KNR 2-02 0406-02	Murlaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm <sup>2</sup> z tarcicy nasyczonej 0,14*0,14*34*2	m <sup>3</sup> drew. m <sup>3</sup> drew.	1,333	
				RAZEM	1,333
6	NNRNKB 202 0534-03	(z.V) Pokrycie koryt dachowych papą zgrzewalną analogia murlata i pas podrynnowy 34*1,0*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	68,000	
				RAZEM	68,000
7	NNRNKB 202 0517-04	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej pół- okrągłych o śr. 15 cm 34*2	m m	68,000	
				RAZEM	68,000
8	NNRNKB 202 0517-09	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej- zbior- niczki przy rynnach 6	szt. szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
9	NNRNKB 202 0517-09	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej- kolana rur spustowych 6*2	szt. szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
10	NNRNKB 202 0519-03	(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej okrągłych o śr. 12 cm 14*6	m m	84,000	
				RAZEM	84,000
11	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm 34*0,2*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13,600	
				RAZEM	13,600
12	NNRNKB 202 0534-01	(z.V) Pokrycie dachów o pow.do 100 m <sup>2</sup> papą zgrzewalną 34*1,0*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	68,000	
				RAZEM	68,000
13	KNR AT-05 1651-02	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 15 m 2,57*14*6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	215,880	
				RAZEM	215,880
14		utyliczacja blachy 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000