

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Dach			
1	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku [15,3*2+11,3]*[0,25+0,5]+0,33*[0,4*12+0,8*12]	m ²		
			m ²	36,177	
				RAZEM	36,177
2	KNR 4-01 d.1 0508-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki 15,3*2*8	m ²		
			m ²	244,800	
				RAZEM	244,800
3	KNR 4-01 d.1 0350-01	Rozebranie kominów wolnostojących 0,38*1,16*1,5*2+1,42*0,51*1,5	m ³		
			m ³	2,409	
				RAZEM	2,409
4	KNR 4-01 d.1 0212-04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych 0,52*1,3*2+0,65*1,56	m ²		
			m ²	2,366	
				RAZEM	2,366
5	KNR 4-01 d.1 0414-09	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką o odstepie łąt do 16 cm 244	m ²		
			m ²	244,000	
				RAZEM	244,000
6	NNRNKB d.1 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm 45	m ²		
			m ²	45,000	
				RAZEM	45,000
7	KNR 2-02 d.1 0504-04	Pokrycie dachów dachówką karpiówka ceramiczna w koronkę 244	m ²		
			m ²	244,000	
				RAZEM	244,000
8	KNR 4-01 d.1 0416-01	Uzupełnienie poziomych łąw kominarskich 10	m		
			m	10,000	
				RAZEM	10,000
9	NNRNKB d.1 202 1027-01	(z.VI) Okna dachowe "FAKRO" wyłaz 3	kpl.		
			kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
10	NNRNKB d.1 202 0517-09	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej - zbiorniczki przy rynnach 2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
11	KNR K-05 d.1 0209-07	Montaż wyłazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNR 4-01 d.1 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 15,3*2+11,3	m		
			m	41,900	
				RAZEM	41,900
13	NNRNKB d.1 202 0517-04	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej pół- krągłych o śr. 15 cm 41,9	m		
			m	41,900	
				RAZEM	41,900
14	KNR 4-01 d.1 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 6 km 2,409+2,366*0,05+244,8*0,03	m ³		
			m ³	9,871	
				RAZEM	9,871