

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|----------------------------------|---|----------------------------------|---------|---------|
| 1 | KNR AT-05 1651-02 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 15 m [3,12*9+1,7*2]*9+1,7*6+2,7*2*12+2,7*2*6+3,02*12+3*3 | m ² m ² | 435,960 | 435,960 |
| | | | | RAZEM | 435,960 |
| 2 | KNR 4-01 0811-07 | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 131,756 | m ² m ² | 131,756 | 131,756 |
| | | | | RAZEM | 131,756 |
| 3 | KNR 4-01 0804-07 | Zerwanie posadzki cementowej 15*3,12*1,37+10*1,7*1,37+8*2,7*1,37+3*3,02*1,13+4*1,13 | m ² m ² | 131,756 | 131,756 |
| | | | | RAZEM | 131,756 |
| 4 | KNR 4-01 0535-08 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku [3,12*15+1,7*10+2,7*8+3,02*3+4+1,37*66+1,13*8]*0,25 | m ² m ² | 49,480 | 49,480 |
| | | | | RAZEM | 49,480 |
| 5 | NNRNKB 202 0541-01 | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm 49,48 | m ² m ² | 49,480 | 49,480 |
| | | | | RAZEM | 49,480 |
| 6 | NNRNKB 202 0534-01 | (z.V) Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 papą zgrzewalną 3,12*1,37*15+1,7*1,37*10+2,7*1,37*8+3,02*1,13*3+4*1,13 | m ² m ² | 131,756 | 131,756 |
| | | | | RAZEM | 131,756 |
| 7 | NNRNKB 202 1126-01 1126-03 | (z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 7 cm zatarte na ostro pod posadzki wy-konywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 131,756 | m ² m ² | 131,756 | 131,756 |
| | | | | RAZEM | 131,756 |
| 8 | NNRNKB 202 2805-05 | (z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 131,756 | m ² m ² | 131,756 | 131,756 |
| | | | | RAZEM | 131,756 |
| 9 | NNRNKB 202 2809-02 | (z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 3,12*15+1,7*10+2,7*8+3,02*3+4+1,37*66+1,13*8+30 | m m | 227,920 | 227,920 |
| | | | | RAZEM | 227,920 |
| 10 | KNR 4-01 0722-02 | Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na ścianach, loggiach i balkonach 131,756 | m ² m ² | 131,756 | 131,756 |
| | | | | RAZEM | 131,756 |
| 11 | KNR K-04 0101-05 | Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie 131,756 | m ² m ² | 131,756 | 131,756 |
| | | | | RAZEM | 131,756 |
| 12 | KNR K-04 0106-01 | Wykonanie tynków akrylowych na gotowym podłożu z zaprawy Akrytynek o uziarnieniu 1,5 mm i fakturze baranek 131,756 | m ² m ² | 131,756 | 131,756 |
| | | | | RAZEM | 131,756 |
| 13 | KNR 4-01 0108-09 | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 131,756*0,08 | m ³ m ³ | 10,540 | 10,540 |
| | | | | RAZEM | 10,540 |
| 14 | KNR 4-01 0108-10 | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 5 10,54 | m ³ m ³ | 10,540 | 10,540 |
| | | | | RAZEM | 10,540 |