

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. 14*1,5+19*1,5*0,15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25,275	 
				RAZEM	25,275
2	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie 25,275	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25,275	 
				RAZEM	25,275
3	KNR K-04 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie 25,275	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25,275	 
				RAZEM	25,275
4	NNRNKB 202 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm 25,575	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25,575	 
				RAZEM	25,575