

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Remont klatek - tynk żywiczny</b>			
1	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.1	0713-01	(2,56*2+4,7*2)*2,5*5*3-33*0,6*2+(2,57*2+2,58*2)*2,5*3-1,5*2,1*3*3	m <sup>2</sup>	553,800	
				RAZEM	553,800
2	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej do schowania kabli	m		
d.1	0336-01	5*3*5	m	75,000	
				RAZEM	75,000
3	KNR 4-01	Wykucie wnęk o głębokości do 1/4 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
d.1	0330-05	0,1*0,2*10*3	m <sup>2</sup>	0,600	
				RAZEM	0,600
4	KNR 4-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi	m		
d.1	0705-07	5*3*5	m	75,000	
				RAZEM	75,000
5	KNR K-04	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem	m		
d.1	0104-01	33*5+2,5*15+3*28	m	286,500	
				RAZEM	286,500
6	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o pow. do 0.75 m2	szt.		
d.1	1209-12	oscieźnice	szt.	33,000	
		33		RAZEM	33,000
7	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	1209-08	33*0,8*2,0	m <sup>2</sup>	52,800	
				RAZEM	52,800
8	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach,biegach i spocznikach	m <sup>2</sup>		
d.1	0713-02	4,7*2,56*5*4+2,58*2,57*4	m <sup>2</sup>	267,162	
				RAZEM	267,162
9	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie	m <sup>2</sup>		
d.1	2608-03	analogia gruntowanie podłoża UNI GRUNT	m <sup>2</sup>	820,962	
		553,8+267,162		RAZEM	820,962
10	KNR K-04	Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy MOZATYNK o wielkości kamienia 1,2 mm	m <sup>2</sup>		
d.1	0109-01	(2,56*2+4,7*2)*1,7*5*3+(2,57*2+2,58*2)*1,5*3-1,5*1,5*9-33*0,6*1,5	m <sup>2</sup>	366,660	
				RAZEM	366,660
11	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
d.1	1505-03	820,962-366,66	m <sup>2</sup>	454,302	
				RAZEM	454,302
12	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m <sup>2</sup>		
d.1	1212-04	(3,2*8+1,2)*3	m <sup>2</sup>	80,400	
				RAZEM	80,400
13	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych	m		
d.1	1212-22	3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
14	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
d.1	1212-27	90	m	90,000	
				RAZEM	90,000
15	KNR 2-02	Jednokrotne malowanie mlekiem cementowym tynków rapowanych,betonu,cegły i drewna	m <sup>2</sup>		
d.1	1501-02	300	m <sup>2</sup>	300,000	
				RAZEM	300,000
16	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-07	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
17	KNR 2-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach Robota w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m2.	m <sup>2</sup>		
d.1	2006-03 z. sz. 5.2. 9930	1,48*0,39*4*3	m <sup>2</sup>	6,926	
				RAZEM	6,926
18	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	202 0541-01	analogia parapety PCV	m <sup>2</sup>	4,500	
		1,5*0,25*4*3			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNP 02 d.1 1120-01.01	Okładanie pochwyty poręczy taśmą z polichloru winylu (3,2*8+1,2)*3	m m	RAZEM 80,400	4,500 80,400
<b>2</b>		<b>Gresy na klatce schodowej</b>			
20	KNR 4-01 d.2 0804-08	Zerwanie cokolika cementowego [4,7+2,56]*10*3-33*0,6-1,5*3+2,57*4*3-1,5*2*3	m m	215,340	215,340
21	KNR 4-01 d.2 0804-06	Nacięcie podłoża betonowego przecinakiem 1,41*2,13*3+1,13*2,65*5*3+1,51*2,16*4*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	93,067	93,067
22	KNR K-04 d.2 0501-04	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej Renogrunt - gruntowanie podłoża 93,067	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	93,067	93,067
23	NNRNKB d.2 202 2807-05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m <sup>2</sup> 93,067	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	93,067	93,067
24	NNRNKB d.2 202 2809-02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m <sup>2</sup> [2,55+2,56]*2*5*3+[0,27+0,175]*16*5*3-44*0,6-1,5*3+2,57*4*3-1,5*2*3	m m	251,040	251,040
<b>3</b>		<b>Wiatrołapy</b>			
25	KNR 4-01 d.3 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych strop 2,5*3*3*0,15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	3,375	3,375
26	KNR 4-01 d.3 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 3,375	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	3,375	3,375
27	KNR 4-01 d.3 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km do 5 km 3,375	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	3,375	3,375
28	KNR 2-31 d.3 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 0,5*2*6+2,5*1,0*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13,500	13,500
29	KNR 2-31 d.3 0814-01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej 2*6	m m	12,000	12,000
30	KNR 4-01 d.3 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III [2,74*2+2,4+2,76]*0,5*1,5*4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	31,920	31,920
31	KNR 4-01 d.3 0203-04 z. sz. 2.6. 9905-01	Uzupełnienie zbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monolitycznego - objętość elementu w jednym miejscu do 0.5 m <sup>3</sup> [2,5*2+3]*0,25*0,8*3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	4,800	4,800
32	KNR 2-02 d.3 0901-01	Tynki zewn.zwykłe kat.II na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.ręczn. [2,5*2+3]*1,4*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	33,600	33,600
33	KNR 2-02 d.3 0603-01	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa 33,6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	33,600	33,600
34	KNR 2-02 d.3 0603-02	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa 33,6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	33,600	33,600
35	KNR 2-02 d.3 0406-01	Murlaty - przekr.poprz.drewna do 180cm <sup>2</sup> z tarcicy nasyc. 3,29*0,1*0,1*2*3	m <sup>3</sup> drew. m <sup>3</sup> drew.	0,197	0,197
				RAZEM	0,197

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36	KNR 2-02 d.3 0409-03	Nadbitki przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. 1,2*0,032*0,14*3*3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,048	 0,048
				RAZEM	0,048
37	KNR 2-02 d.3 0408-03	Krokwie zwykłe,dl.do 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. 2,35*0,05*0,12*8*3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,338	 0,338
				RAZEM	0,338
38	KNR 2-02 d.3 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyc. 2,35*3,29*2*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 46,389	 46,389
				RAZEM	46,389
39	KNR 2-02 d.3 0410-04	Olacenie połaci dachowych latami 38x50mm,o rozst.ponad 24cm z tarcicy nasyc. 2,35*3,29*2*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 46,389	 46,389
				RAZEM	46,389
40	KNR 0-15II d.3 0517-01	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii 2,35*3,29*2*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 46,389	 46,389
				RAZEM	46,389
41	KNR 2-02 d.3 0508-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr.12cm - z blachy ocynkowanej 3,29*2*3	m m	 19,740	 19,740
				RAZEM	19,740
42	KNR 2-02 d.3 0508-09	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy ocynkowanej 2*3	szt. szt.	 6,000	 6,000
				RAZEM	6,000
43	KNR 2-02 d.3 0510-02	Rury spustowe okrągłe o śr.10cm - z blachy ocynkowanej 3*2*3	m m	 18,000	 18,000
				RAZEM	18,000
44	NNRNKB d.3 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm [0,25*3,29*2+2,35*2*0,33]*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9,588	 9,588
				RAZEM	9,588
45	NNRNKB d.3 202 0535-01	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.do 25 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na latach 2,35*3,29*2*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 46,389	 46,389
				RAZEM	46,389
46	NNRNKB d.3 202 0539-01	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów 3,29*3	m m	 9,870	 9,870
				RAZEM	9,870
47	NNRNKB d.3 202 0539-03	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż osłon bocznych - wiatrownic 2,35*2*3	m m	 14,100	 14,100
				RAZEM	14,100
48	NNRNKB d.3 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 2,5*2,5*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18,750	 18,750
				RAZEM	18,750
49	NNRNKB d.3 202 2802-05	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm [4,0*0,6*2+[1,1*2+1,4*3+1,46*2+0,15*4]*1,5]*3+[3*2,8-1,5*2,0+5,5*0,15]*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 77,715	 77,715
				RAZEM	77,715
50	NNRNKB d.3 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2 [1,46+2,4]*2,5*2*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 57,900	 57,900
				RAZEM	57,900
51	KNR 0-14 d.3 2012-03	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD 1,46*2,4*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10,512	 10,512
				RAZEM	10,512
52	KNR 2-02 d.3 1503-03	Dwukrotne malowanie zwykle farbą olejną lub ftalową tynków wewn.z dwukrotnym szpachlowaniem [1,46*2+1,4*2]*0,8*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13,728	 13,728
				RAZEM	13,728
53	KNR 2-02 d.3 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem [1,46+12,4]*2*1,0*3+1,46*2,4*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 93,672	 93,672
				RAZEM	93,672
54	KNR 2-31 d.3 1207-04	Remont cząstkowy chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cem.piaszkowej z wyp.spoin zapr.cement. [3+1,5]*0,5*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6,750	 6,750
				RAZEM	6,750

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
55 d.3	KNR 0-18 2613-03	Układanie poziomych paneli winylowych typu "Siding" bez docieplania na gotowym ruszcie na ścianach [1,65*2,35*2+2,39*0,5*2+2,35*0,2*2]*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	33,255	
				RAZEM	33,255
56 d.3	KNR 0-18 2614-02	Montaż elementów wykończeniowych typu "Siding" - listwy wykończeniowe [3,29*4+2,35*6+0,3*12]*3	m m	92,580	
				RAZEM	92,580
57 d.3	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 0,3*0,8*0,25*3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0,180	
				RAZEM	0,180
58 d.3		montaż skrzynek pocztowych przelotowych uwaga: materiał Inwestora 30	szt szt	30,000	
				RAZEM	30,000