

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Gresy</b>			
1	KNR 4-01	Nacięcie podłoża betonowego przecinakiem	m <sup>2</sup>		
d.1	0804-06	221,45	m <sup>2</sup>	221,450	
				RAZEM	221,450
2	KNR 4-01	Zerwanie cokolika cementowego	m		
d.1	0804-08	[5,15+2,15]*10*4	m	292,000	
				RAZEM	292,000
3	KNR K-04	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej Renogrun- to gr. 5 mm w pomieszczeniach o pow. do 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1	0501-04	- gruntowanie podłoża 221,45	m <sup>2</sup>	221,450	
				RAZEM	221,450
4	KNR K-04	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej Renogrun- to gr. 5 mm w pomieszczeniach o pow. do 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1	0501-01	2,15*5,15*5*4	m <sup>2</sup>	221,450	
				RAZEM	221,450
5	NNRNKB	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m <sup>2</sup>		
d.1	202 2810-05	221,45+16*0,175*1,05*5*4+5*0,175*1,1*4	m <sup>2</sup>	284,100	
				RAZEM	284,100
6	NNRNKB	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m <sup>2</sup>	m		
d.1	202 2809-04	[2,15*2+5,15*2]*5*4	m	292,000	
				RAZEM	292,000