

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Klatki			
1	KNR 4-01 d.1 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (2,56*2+4,7*2)*2,5*4*2+(2,56*2+4,7*2)*2,5*3*2-28*0,6*2+(2,57*2+2,58*2)*2,5*4-1,5*2,1*3*4	m ² m ²	539,800	
				RAZEM	539,800
2	KNR K-04 d.1 0104-01	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem 36*5+5,5*12+3*20	m m	306,000	
				RAZEM	306,000
3	KNR 4-01 d.1 1209-12	Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o pow. do 0.75 m2 oscieżnice 4	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
4	KNR 4-01 d.1 1209-08	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2 32*0,8*2,0	m ² m ²	51,200	
				RAZEM	51,200
5	KNR 4-01 d.1 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach,biegach i spocznikach 4,7*2,56*4*2+4,7*2,56*3*2+2,58*2,57*4	m ² m ²	194,970	
				RAZEM	194,970
6	KNR 0-17 d.1 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie analogia gruntowanie podłoża UNI GRUNT 539,8+194,97	m ² m ²	734,770	
				RAZEM	734,770
7	KNR K-04 d.1 0109-01	Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy MOZATYNK o wielkości kamienia 1,2 mm (2,56*2+4,7*2)*1,7*4*2+(2,56*2+4,7*2)*1,7*3*2+(2,57*2+2,58*2)*1,7*4-1,5*1,7*12-32*0,6*1,5	m ² m ²	356,216	
				RAZEM	356,216
8	KNR 2-02 d.1 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem 539,8+194,97-356,216	m ² m ²	378,554	
				RAZEM	378,554
9	KNR 4-01 d.1 1212-04	Jednokrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych (3,2*6+3,2*4+1,2)*2	m ² m ²	66,400	
				RAZEM	66,400
10	KNR 4-01 d.1 1212-22	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych 10	m m	10,000	
				RAZEM	10,000
11	KNR 4-01 d.1 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 90	m m	90,000	
				RAZEM	90,000
12	KNR 0-28 d.1 2629-04	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - montaż dylatacji styk wiatrolapu z budynkiem 2,5*2*4	m m	20,000	
				RAZEM	20,000
13	KNR 4-01 d.1 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami 5*2*4	m m	40,000	
				RAZEM	40,000
14	KNR 2-02 d.1 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 0,9*2,05*4	m ² m ²	7,380	
				RAZEM	7,380
2		Gresy na klatce schodowej			
15	KNR 4-01 d.2 0804-08	Zerwanie cokolika cementowego [4,7+2,56]*[3*2+4*2]-30*0,6-1,5*4	m m	77,640	
				RAZEM	77,640
16	KNR 4-01 d.2 0804-06	Nacięcie podłoża betonowego przecinakami 2,56*4,76*[3*2+4*2]	m ² m ²	170,598	
				RAZEM	170,598
17	KNR K-04 d.2 0501-04	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej Renogrunt - gruntowanie podłoża 170,598	m ² m ²	170,598	
				RAZEM	170,598

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	NNRNKB d.2 202 2807-05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 2,55*[1,1+1,4]*[3*2+4*2]	m ² m ²	 89,250	 89,250
19	NNRNKB d.2 202 2809-02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 [2,55+2,56]*2*[3*2+4*2]+[0,27+0,175]*16*[3*2+4*2]-30*0,6-1,5*4	m m	 218,760	 218,760
20	NNRNKB d.2 202 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm [0,27+0,175]*1,2*16*[3*2+4*2]	m ² m ²	 119,616	 119,616
3		Wiatrołapy		RAZEM	119,616
21	KNR 2-31 d.3 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 0,5*2,5*8+3*1,0*4	m ² m ²	 22,000	 22,000
22	KNR 2-31 d.3 0814-01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej 2,5*8	m m	 20,000	 20,000
23	KNR 4-01 d.3 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III [2,74*2+2,76]*0,5*1,5*4	m ³ m ³	 24,720	 24,720
24	KNR 4-01 d.3 0203-04 z. sz. 2.6. 9905-01	Uzupełnienie zbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monolitycznego - objętość elementu w jednym miejscu do 0.5 m3 [2,5*2+3]*0,25*0,8*4	m ³ m ³	 6,400	 6,400
25	KNR 2-02 d.3 0901-01	Tynki zewn.zwykłe kat.II na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.ręczn. [2,5*2+3]*1,4*4	m ² m ²	 44,800	 44,800
26	KNR 2-02 d.3 0603-01	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa 44,8	m ² m ²	 44,800	 44,800
27	KNR 2-02 d.3 0603-02	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa 44,8	m ² m ²	 44,800	 44,800
28	KNR K-04 d.3 0102-02	Przyklejenie płyt styropianowych na sufitach 2,5*2,5*4	m ² m ²	 25,000	 25,000
29	KNR K-04 d.3 0103-08	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na sufitach i belkach 2,5*2,5*4	m ² m ²	 25,000	 25,000
30	KNR K-04 d.3 0103-03	Mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych (6 szt/m2) do podłoża z betonu 2,5*2,5*4	m ² m ²	 25,000	 25,000
31	NNRNKB d.3 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 2,5*2,5*4	m ² m ²	 25,000	 25,000
32	NNRNKB d.3 202 2802-05	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm [4,0*0,9*2+[1,1*2+1,4*3+1,46*2+0,15*4]*0,9]*4	m ² m ²	 64,512	 64,512
33	NNRNKB d.3 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2 [2,5+2,4]*2,5*2*4	m ² m ²	 98,000	 98,000
34	KNR 2-02 d.3 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem [2,46+2,4]*2*1,0*4+2,46*2,4*4	m ² m ²	 62,496	 62,496
35	KNR 2-31 d.3 1207-04	Remont cząstkowy chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zapr.cement. [3+1,5]*0,5*4	m ² m ²	 9,000	 9,000
				RAZEM	9,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		Piwnice			
36	KNR 2-02 d.4 1501-07	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą wapienną tynków wewnętrznych na ścianach 27*2*2,5*2*2	m ² m ²	 540,000	 540,000
				RAZEM	
37	KNR 2-02 d.4 1501-06	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą wapienną tynków wewnętrznych na sufitach 27*1,2*2*2	m ² m ²	 129,600	 129,600
				RAZEM	
38	KNR 2-02 d.4 1106-04	Posadzki cementowe wraz z cokolikami wypalane grubości 25 mm 129,6	m ² m ²	 129,600	 129,600
				RAZEM	
5		Balkony			
39	KNR AT-05 d.5 1651a-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,07 m o wys. do 10 m 2*9*4	m ² m ²	 72,000	 72,000
				RAZEM	
40	KNR AT-05 d.5 1651a-02	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,07 m o wys. do 15 m 2*12*4	m ² m ²	 96,000	 96,000
				RAZEM	
41	KNR 4-01 d.5 0722-02	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na ścianach, loggiach i balkonach 1,5*2,0*28	m ² m ²	 84,000	 84,000
				RAZEM	
42	KNR 4-01 d.5 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) analogia odtłuszczenie płyt prefabrykowanych stropów 1,5*2,0*28	m ² m ²	 84,000	 84,000
				RAZEM	
43	KNR 4-01 d.5 1204-04	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - beton 1,5*2,0*28	m ² m ²	 84,000	 84,000
				RAZEM	
6		Plac pod wiatę śmietnikową			
44	KNR 2-31 d.6 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 4*4	m ² m ²	 16,000	 16,000
				RAZEM	
45	KNR 2-31 d.6 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 4*4	m m	 16,000	 16,000
				RAZEM	
46	KNR 2-31 d.6 0104-01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 4*4	m ² m ²	 16,000	 16,000
				RAZEM	
47	KNR 2-31 d.6 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 4*4	m ² m ²	 16,000	 16,000
				RAZEM	