

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Remont klatek - tynk żywiczny</b>			
1	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.1	0713-01	(2,56*2+4,7*2)*2,5*5*4-44*0,6*2+(2,57*2+2,58*2)*2,5*4-1,5*2,1*3*4	m <sup>2</sup>	738,400	
				RAZEM	738,400
2	KNR K-04	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem	m		
d.1	0104-01	44*5+2,5*20+3*28	m	354,000	
				RAZEM	354,000
3	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o pow. do 0.75 m2	szt.		
d.1	1209-12	oscieżnice	szt.	44,000	
		44		RAZEM	44,000
4	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	1209-08	44*0,8*2,0	m <sup>2</sup>	70,400	
				RAZEM	70,400
5	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach,biegach i spocznikach	m <sup>2</sup>		
d.1	0713-02	4,7*2,56*5*4+2,58*2,57*4	m <sup>2</sup>	267,162	
				RAZEM	267,162
6	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie	m <sup>2</sup>		
d.1	2608-03	analogia gruntowanie podłoża UNI GRUNT	m <sup>2</sup>	1 005,562	
		738,4+267,162		RAZEM	1 005,562
7	KNR K-04	Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy MOZATYNK o wielkości kamienia 1,2 mm	m <sup>2</sup>		
d.1	0109-01	(2,56*2+4,7*2)*1,6*5*4+(2,57*2+2,58*2)*1,6*4-1,5*1,6*12-44*0,6*1,6	m <sup>2</sup>	459,520	
				RAZEM	459,520
8	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
d.1	1505-03	1005,562-459,52	m <sup>2</sup>	546,042	
				RAZEM	546,042
9	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych	m		
d.1	1212-22	4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
10	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
d.1	1212-27	120	m	120,000	
				RAZEM	120,000
11	KNR 2-02	Jednokrotne malowanie mlekiem cementowym tynków rapowanych,betonu,cegły i drewna	m <sup>2</sup>		
d.1	1501-02	400	m <sup>2</sup>	400,000	
				RAZEM	400,000
12	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-07	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
13	KNR 2-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
d.1	1016-01	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
14	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni do 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
d.1	1017-01	4*0,8*2,05	m <sup>2</sup>	6,560	
				RAZEM	6,560
<b>2</b>		<b>Gresy na klatce schodowej</b>			
15	KNR 4-01	Zerwanie cokolika cementowego	m		
d.2	0804-08	[4,7+2,56]*10*4-44*0,6-1,5*4+2,57*4*4-1,5*2*4	m	287,120	
				RAZEM	287,120
16	KNR 4-01	Nacięcie podłoża betonowego przecinakiem	m <sup>2</sup>		
d.2	0804-06	2,56*4,76*5*4+2,57*2,58*4	m <sup>2</sup>	270,234	
				RAZEM	270,234
17	KNR K-04	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej Renogrunt	m <sup>2</sup>		
d.2	0501-04	- gruntowanie podłoża	m <sup>2</sup>	270,234	
		270,234		RAZEM	270,234
18	NNRNKB	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m <sup>2</sup>		
d.2	202 2807-05	2,55*[1,1+1,4]*5*4+2,57*2,58*4	m <sup>2</sup>	154,022	
				RAZEM	154,022

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	NNRNKB d.2 202 2809-02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 [2,55+2,56]*2*5*4+[0,27+0,175]*16*5*4-44*0,6-1,5*4+2,57*4*4-1,5*2*4	m m	343,520	
				RAZEM	343,520
20	NNRNKB d.2 202 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm [0,27+0,175]*1,2*16*5*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	170,880	
				RAZEM	170,880
<b>3</b>		<b>wejścia do budynku</b>			
21	NNRNKB d.3 202 0517-03	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej półokrągłych o śr. 12 cm [2,6+3*2]*4	m m	34,400	
				RAZEM	34,400
22	NNRNKB d.3 202 0517-09	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej - zbiorniczki przy rynnach 8	szt. szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
23	NNRNKB d.3 202 0519-02	(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 10 cm 33*4	m m	132,000	
				RAZEM	132,000
24	NNRNKB d.3 202 0517-09	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej - kolanek przy rurach spustowych 3*4*2	szt. szt.	24,000	
				RAZEM	24,000
25	KNR 2-02 d.3 1219-03	Wycieraczki do obuwia typowe 0,27 m2 4	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
26		przygotowanie podłoża do montażu wycieraczek do obuwia 4	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
27	KNR 0-19 d.3 0929-02	Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0,6 m2 0,9*0,6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0,540	
				RAZEM	0,540
<b>4</b>		<b>wymiana balustrad schodowych</b>			
28	KNR 4-01 d.4 1301-03	Wymiana lub uzupełnienie balustrad schodowych lub balkonowych prostych [3,2*8+1,2]*4	m m	107,200	
				RAZEM	107,200
29	KNR 2-02 d.4 1214-05	Poręcze do schodów stalowych wejście na parter 2,5*4	m m	10,000	
				RAZEM	10,000
30	KNR 4-01 d.4 0914-02	Wymiana odcinków prostych ponad 1.0 m poręczy schodowych z drewna twardego 107,2+10	m m	117,200	
				RAZEM	117,200
<b>5</b>		<b>Piwnice</b>			
31	KNR 4-01 d.5 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach [4,7*2+3,4+1,4*5+5,25*3+2,6*2+3,5]*2,5+5,25*3*2,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	150,000	
				RAZEM	150,000
32	KNR 4-01 d.5 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 [4,7*2+3,4+1,4*5+5,25*3+2,6*2+3,5]*2,5+5,25*3*2,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	150,000	
				RAZEM	150,000
33	KNR 2-02 d.5 1501-07	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą wapienną tynków wewnętrznych na ścianach 27*2*2,5*2*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	540,000	
				RAZEM	540,000
34	KNR 2-02 d.5 1501-06	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą wapienną tynków wewnętrznych na sufitach 27*1,2*2*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	129,600	
				RAZEM	129,600
35	KNR 4-01 d.5 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 3,5*2,5*2*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	70,000	
				RAZEM	70,000
36	KNR 4-01 d.5 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania 3,5*2,5*2*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	70,000	
				RAZEM	70,000