

Przedmiar

Pionierska 16 - remont dachu

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-04 d.1 0507-03	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki zakładkowej - należy przewidzieć demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej 2*0.5*2*9.75*6.93+4*0.5*9.75*6.8+13.04*9.75+0.5*2*4.1*5.71+2*3*9.75+2*4.2*5.85+2*3.2*6.82	m ² m ²	569.574	
				RAZEM	569.574
2	KNR 4-04 d.1 0507-05	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki - gąsiory 77.18	m m	77.180	
				RAZEM	77.180
3	KNR 4-01 d.1 0430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt ponad 24 cm 569.574	m ² m ²	569.574	
				RAZEM	569.574
4	KNR 4-04 d.1 0403-02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu - założono wymianę 30% całości 569.574*0.3	m ² m ²	170.872	
				RAZEM	170.872
5	KNR K-05 d.1 0404-01 analogia	Demontaż zabezpieczenia przeciwśnieżnego z płotkiem - do ponownego montażu 20.5	m m	20.500	
				RAZEM	20.500
6	KNR K-05 d.1 0405-03 analogia	Demontaż elementów komunikacji po dachu - łąwa kominiarska 12.8	m m	12.800	
				RAZEM	12.800
7	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nie nadającej się do użytku koszowe 2*7.03*0.6 obróbki kominów (2.92+0.6)*2*3+(4.11+0.38)*2+(2.65+0.64)*2*0.3 lukarny (3.57*2+1.92)*6*0.25 wole oko (4.2+5)*0.25 łączenie dachówka/ściana 3.57*0.25+3.57*1.05	m ² m ² m ² m ² m ²	8.436 11.004 13.590 2.300 4.641	
				RAZEM	39.971
8	KNR-W 4-01 d.1 0109-13 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych, dachówki na odległość 1 km 22	m ³ m ³	22.000	
				RAZEM	22.000
9	KNR-W 4-01 d.1 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km Krotność = 4 22	m ³ m ³	22.000	
				RAZEM	22.000
10	d.1 wycena indywidualna	Utylizacja gruzu 22	m ³ m ³	22.000	
				RAZEM	22.000
2		Dach			
11	KNR 2-02 d.2 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej - założono wymianę 30% deskowania dachu 569.574*0.3	m ² m ²	170.872	
				RAZEM	170.872
12	KNR K-05 d.2 0103-02	Mocowanie folii membranowej (160g/m ²) dachowej na pełnym deskowaniu - dach pokryty dachówką 569.574	m ² m ²	569.574	
				RAZEM	569.574
13	KNR K-05 d.2 0104-03	Montaż kontrłat na dachu z deskowaniem pełnym, rozstaw krokwi do 100 cm - drewno impregnowane środkiem ognio i grzybobójczym 569.574	m ² m ²	569.574	
				RAZEM	569.574
14	KNR 2-02 d.2 0410-04	Ołacenie połaci dachowych łątami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej - drewno impregnowane środkiem ognio i grzybobójczym 569.574	m ² m ²	569.574	
				RAZEM	569.574
15	KNR 2-02 d.2 0504-02	Pokrycie dachów dachówką zakładkową ceramiczną 569.574	m ² m ²	569.574	
				RAZEM	569.574

Przedmiar

Pionierska 16 - remont dachu

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 4-01 d.2 0505-04 analogia	Dodatkowe nakłady do pokryć z dachówek przy oknach owalnych przy kryciu dachówką pojedynczo	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNR K-05 d.2 0202-06	Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaż el. uzupełniających - gąsior początkowy	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
18	KNR K-05 d.2 0202-07	Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaż el. uzupełniających - łącznik gąsiorów	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
19	KNR K-05 d.2 0401-02	Montaż grzebienia okapu	m		
		26.64*2+13.87*2+1.7*2	m	84.420	
				RAZEM	84.420
20	KNR K-05 d.2 0404-01	Montaż zabezpieczenia przeciwsnieżnego z płotkiem - materiał Inwestora (płotek z demontażu)	m		
		20.5	m	20.500	
				RAZEM	20.500
21	KNR K-05 d.2 0405-02	Montaż elementów komunikacji po dachu - ława kominiarska l=100	szt.		
		12,8	szt.	12.800	
				RAZEM	12.800
22	KNNR 2 d.2 0504-01	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,55mm przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm	m ²		
		lukarny (3.57*2+1.92)*6*0.25	m ²	13.590	
		łączenie dachówka/ściana 3.57*2*0.25	m ²	1.785	
		wole oko (4.2+5)*0.25	m ²	2.300	
				RAZEM	17.675
23	KNNR 2 d.2 0504-02	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
		koszowe 2*7.03*0.6	m ²	8.436	
		obróbki kominów ((2.92+0.6)*2*3+(4.11+0.38)*2+(2.65+0.64)*2)*0.3	m ²	11.004	
		lukarny - wiatrownice 6*4.22*2*0.3	m ²	15.192	
				RAZEM	34.632
24	KNR-W 2-02 d.2 1016-07	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR-W 2-02 d.2 1016-01	Okna poddaszy - połaciowe fabrycznie wykończone o powierzchni do 0.5 m ² - okno o wymiarach 55x78cm, należy uzgodnić z Wspólnotą Mieszkaniową lokalizację okien	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
26	KNR 2-02 d.2 1110-02	Podłoga z desek struganych grubości 32 mm - uzupełnienie podłogi drewnianej na poddaszu	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
27	KNNR 2 d.2 1501-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m ²		
		(26.64+13.87)*2*12	m ²	972.240	
				RAZEM	972.240
28	KNNR 2 d.2 1506-01 z.sz.5.2.	Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m - nowy uziom sztuczny	m ²		
		972.24	m ²	972.240	
				RAZEM	972.240
29	KNR 2-02 d.2 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (poz.:1,3,4,5,6,7,11,12,13,14,15,17,18,20,22,23)			