

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 0-22 0528-01	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podłoża 7,71*6,13+6,13*6,64+2,32*6,64+8,14*6,13	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	153,269	
				RAZEM	153,269
2	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe papa IZOLMAT BIT G250 S5 SS 153,269	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	153,269	
				RAZEM	153,269
3	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej 53,809	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	53,809	
				RAZEM	53,809
4	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 7,71+6,64+2,32+8,14	m m	24,810	
				RAZEM	24,810
5	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku 24,81*[0,2+0,5]+[6,13*8+7,71+6,64+2,32+8,1]*0,33+[6,13+3+0,76+0,55+8,14+1,1+0,88+1,19+1,54+0,88]*0,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	53,809	
				RAZEM	53,809
6	KNR 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie 80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	80,000	
				RAZEM	80,000
7	NNRNKB 202 0517-04	(z.l) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej półokrągłych o śr. 15 cm 24,81	m m	24,810	
				RAZEM	24,810
8	NNRNKB 202 0517-09	(z.l) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej - zbiorniczki przy rynnach 4	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000