

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		rynni, obróbki blacharskie			
1	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	72,4+79,2	m	151,600	
				RAZEM	151,600
2	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m ²		
d.1	0519-06	[72,4+79,2]*0,3	m ²	45,480	
				RAZEM	45,480
3	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	[72,4+79,2]*[0,2+0,5]	m ²	106,120	
				RAZEM	106,120
4	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej	m ²		
d.1	0506-02	106,25	m ²	106,250	
				RAZEM	106,250
5	NNRNKB	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej póło-krągłych o śr. 15 cm	m		
d.1	202 0517-04	151,6	m	151,600	
				RAZEM	151,600
6	NNRNKB	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej - zbiorniczki przy rynnach	szt.		
d.1	202 0517-09	8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
7	NNRNKB	(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą zgrzewalną	m ²		
d.1	202 0534-02	151,6*1,0	m ²	151,600	
				RAZEM	151,600