

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		drenaż			
1	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.1	0807-01	[53+17]*2*0,5	m ²	70,000	
				RAZEM	70,000
2	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0814-01	[53+17]*2	m	140,000	
				RAZEM	140,000
3	KNR 4-01	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 3.0 m w gr.kat. III	m ³		
d.1	0102-05	[55+18]*1,5*2,0*2	m ³	438,000	
				RAZEM	438,000
4	KNR 2-01	Drenaż - podsypka filtracyjna ze żwiru lub pospółki w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa	m ³		
d.1	0610-02	[55+18]*1,0*0,5*2	m ³	73,000	
				RAZEM	73,000
5	KNR 2-11	Rurociągi drenarskie o śr. 5.0 cm układane ręcznie w wykopach umocnionych o głębokości ponad 2 m (rurki z NPCW)	m		
d.1	0143-01	140	m	140,000	
				RAZEM	140,000
6	KNR 2-11	Studzienki drenarskie kontrolne S-1 o śr. 1000 mm i głębokości 2.0 m	studz.		
d.1	1701-02	4	studz.	4,000	
				RAZEM	4,000
7	KNR 7-07	Pompy odśrodkowe, zatapiane i głębinowe z podwodnym silnikiem elektrycznym o masie 0.1 t	kpl.		
d.1	0107-01	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
8		pompa pływakowa zatapialna	szt		
d.1		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR-W 2-18	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm	m		
d.1	0408-01	3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
10	KNR 4-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III	m ³		
d.1	0105-02	438-73	m ³	365,000	
				RAZEM	365,000
11	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m ³		
d.1	0108-02	73	m ³	73,000	
				RAZEM	73,000
12	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km do 5 km	m ³		
d.1	0108-04	73*4	m ³	292,000	
				RAZEM	292,000
13	KNR 4-01	Wykonanie opaski betonowej o szer. 50 cm, grub. 15 cm i wierzchniej warstwie grub. 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku	m ²		
d.1	0213-01	70	m ²	70,000	
				RAZEM	70,000
14	KNR 2-31	Remont cząstkowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem	m ²		
d.1	1103-01	4*1,5	m ²	6,000	
				RAZEM	6,000
2		Izolacja ścian			
15	KNR K-04	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie	m ²		
d.2	0101-01	[53+17]*1,5*2	m ²	210,000	
				RAZEM	210,000
16	NNRNKB	(z.V) Pokrycie koryt dachowych papą zgrzewalną analogia ścian z wywinieciem na fundament	m ²		
d.2	202 0534-03	[53+17]*1,8*2	m ²	252,000	
				RAZEM	252,000
17	KNNR-W 3	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni	m ²		
d.2	0207-01	[53+17]*1,5*2	m ²	210,000	
				RAZEM	210,000