

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wycienienia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład - 3 warstwy	m <sup>2</sup>		
d.1	0509-02	papy 10.7*11.2	m <sup>2</sup>	119.840	
				RAZEM	119.840
2	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk - założono wymianę 10% deskowania dachu papowego	m <sup>2</sup>		
d.1	0403-02	119.84*0.1	m <sup>2</sup>	11.984	
				RAZEM	11.984
3	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	10.7*2	m	21.400	
				RAZEM	21.400
4	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
d.1	0535-08	pas nadrynnowy (10.7*2)*0.25	m <sup>2</sup>	5.350	
		pas podrynnowy 10.7*0.4	m <sup>2</sup>	4.280	
		obróbka szczytowa 11.2*0.4	m <sup>2</sup>	4.480	
		ogniomur 0.5*4.9	m <sup>2</sup>	2.450	
		obróbka dach papowy/ogniomur 11.2*0.15	m <sup>2</sup>	1.680	
				RAZEM	18.240
5	KNR-W 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceg-lanych, dachówki i papy na odległość 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0109-13	analogia	m <sup>3</sup>	2.000	
		2		RAZEM	2.000
6	KNR-W 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0109-16	Krotność = 4	m <sup>3</sup>	2.000	
		2		RAZEM	2.000
7		Utylizacja gruzu, papy	m <sup>3</sup>		
d.1	wycena indy-widualna	2	m <sup>3</sup>	2.000	
				RAZEM	2.000
<b>2</b>		<b>Dach</b>			
8	KNR 2-02	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej - założono wymianę 10% deskowania dachu papowego	m <sup>2</sup>		
d.2	0410-01	0.1*119.84	m <sup>2</sup>	11.984	
				RAZEM	11.984
9	KNR-W 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z bla-chy stalowej ocynkowanej	m		
d.2	0522-02	analogia	m	21.400	
		10.7*2		RAZEM	21.400
10	KNR K-05	Montaż rynien dachowych - denko o śr. 120mm	szt.		
d.2	0501-07	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
11	KNR K-05	Montaż rynien dachowych - lej spustowy	szt.		
d.2	0501-06	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo z przybiciem papniakami z podkładkami	m <sup>2</sup>		
d.2	0501-01	119.84	m <sup>2</sup>	119.840	
				RAZEM	119.840
13	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe ( papa podkładowa na SBS gr. 4,2mm, papa nawierzchniowa na SBS gr. 5,2mm)	m <sup>2</sup>		
d.2	0504-02	119.84	m <sup>2</sup>	119.840	
				RAZEM	119.840
14	KNR 0-22	Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowa-niu papy termozgrzewalnej gr.5,2mm na SBS	mb		
d.2	0529-04	ogniomury 11.2	mb	11.200	
		kominy (0.9+0.4+1.05+0.4+0.4+0.66)*2	mb	7.620	
				RAZEM	18.820
15	KNR 0-22	Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy przy zastosowaniu papy ter-mozgrzewalnej gr. 5,2mm na SBS - dodatek za każde 5 cm szer. ponad 30 cm	mb		
d.2	0529-05	Krotność = 3			

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		11.2	mb	11.200	
				RAZEM	11.200
16	KNNR 2 d.2 0504-01	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55mm przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm pas nadrynnowy 10.7*2 łączenie dach papowy ogniomur 11.2*0.1 obróbka kominów (0.9+0.4+1.05+0.4+0.4+0.66)*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  21.400 1.120 7.620	
				RAZEM	30.140
17	KNNR 2 d.2 0504-02	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm pas podrynnowy 10.7*0.4 obróbka szczytowa 11.2*0.3 ogniomury 0.5*4.9	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  4.280 3.360 2.450	
				RAZEM	10.090
18	KNNR 2 d.2 1501-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m  10.7*15+2*15	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  190.500	
				RAZEM	190.500
19	KNNR 2 d.2 1506-01 z.sz.5.2.	Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m - nowy uziom sztuczny  190.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  190.500	
				RAZEM	190.500
20	KNR 2-02 d.2 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (poz.:3,9,10,11)			
21	d.2 wycena indywidualna	Zajęcie pasa drogowego (od strony ul. Sikorskiego) na czas robót  1	kpl.  kpl.	  1.000	
				RAZEM	1.000