

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR 4-01 0508-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki	m ²	277.71		
2	KNR 4-01 0430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołączenie dachu o odstępnie łąt ponad 24 cm	m ²	277.71		
3	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien nie nadającej się do użytku	m	19.80*2 = 39.60		
4	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	5.85*4 = 23.40		
5	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ognio- wych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	15.58		
6	KNR 4-01 0350-01	Rozebranie kominów wolnostojących- ponad da- chem	m ³	0.5*(0.4+ 1.60)*0.40 = 0.40		
7	KNR 4-01 0350-01	Rozebranie kominów wolnostojących- na strychu	m ³	0.40*0.90* 1.75 = 0.63		
8	KNR 4-01 0430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołączenie dachu o odstępnie łąt ponad 24 cm	m ²	277.71		
9	KNR 4-01 0430-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - desko- wanie dachu	m ²	277.71		
10	KNR 4-01 0430-10	Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe	m	19.80*2+ 4.95 = 44.55		
11	KNR 4-01 0430-10	Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe	m	7.30*4+ 4.60 = 33.80		
12	KNR-W 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyc- onej deski gr. 25mm - impregnowane środkiem ognio i grzybobójczym.	m ²	277.71		
13	KNR 2-02 0501-01	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo	m ²	277.71		
14	KNR K-05 0104-03	Montaż kontrłat na dachu z deskowaniem pełnym, rozstaw krokwi do 100 cm wraz z impregnacją środkiem ognio i grzybobójczym.	m ²	277.71		
15	KNR 2-02 0410-04	Ołączenie połaci dachowych łątami 38x50 mm,o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej wraz z impregnacją środkiem ognio i grzybobójczym.	m ²	277.71		
16	KNR K-05 0201-05	Wykonanie połaci dachowych z dachówki beto- nowej esówki	m ²	277.71		
17	KNR K-05 0202-01	Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką profilowaną i płaską	m	17.80		
18	KNR K-05 0202-05	Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaż el. uzu- pełniających - denko gąsiora	szt.	2		
19	KNR K-05 0203-01	Dodatkowe nakłady na obróbkę szczytów dachów dachówkami szczytowymi (lewej i prawe)	m	33.68		
20	KNR K-05 0204-02	Montaż grzebienia okapu	m	19.80*2 = 39.60		
21	KNR K-05 0103-04	Wykonanie deskowania - montaż deski okapowej - impregnowane środkiem ognio i grzybobójczym.	m	19.80*2 = 39.60		
22	KNR K-05 0103-05	Wykonanie deskowania - montaż deski czołowej- impregnowane środkiem ognio i grzybobójczym.	m	19.80*2 = 39.60		
23	KNR-W 2-02 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m	19.80*2 = 39.60		
24	KNR-W 2-02 0519-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m	4.95		
25	KNR 2-02 0508-09	Wylot (sztucer) z blachy stalowej ocynkowanej 150/100	szt.	4		
26	KNR 2-02 0508-09	Wylot (sztucer) z blachy stalowej ocynkowanej 100/75	szt.	1		
27	KSNR 2 0504- 01	Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm	m ²	(19.80*2+ 4.95)*0.2 = 8.91		
28	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m ²	16.68		
29	KNR K05 0208-02	Montaż komunikacji na dachu - łątka kominiarska drewniana szer. 25cm	m	18.90		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
30	KNR K-05 0208-01	Montaż elementów komunikacji po dachu - stropień kominiarski	szt.	3		
31	KNR K-05 0209-07	Montaż wyłazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym o wym. 0,54m x 0,75m	kpl.	1		
32	KNR 2-02 0122-01	Wieloprzewodowe kominy wolnostojące z cegieł klinkierowych wraz z fugowaniem ponad dachem	m ³	$0.5*(0.4+1.60)*0.40 = 0.40$		
33	KNR 2-02 0122-01	Wieloprzewodowe kominy wolnostojące z cegieł wraz z fugowaniem na strychu	m ³	$0.40*0.90*1.75 = 0.63$		
34	KNNR-W 3 1201-04	Wykucie spoin w murach gładkich z cegły ceramicznej - kominów ok. 40%	m ²	$(0.5*0.4*0.6*4+0.4*0.80*2+0.4*1.5+0.4*0.4+0.5*(0.4+1.50)*0.9*2+0.7*1.30+0.7*2.20+0.5*(0.7+2.20)*0.95*2+0.4*0.9+0.4*0.55+0.5*(0.55+0.9)*0.75+0.4*0.55*2+0.50*0.55*2)*40% = 4.36$		
35	KNNR-W 3 1201-03	Oczyszczenie spoin w murach gładkich z cegły ceramicznej - kominów 70%	m ²	$(0.5*0.4*0.6*4+0.4*0.80*2+0.4*1.5+0.4*0.4+0.5*(0.4+1.50)*0.9*2+0.7*1.30+0.7*2.20+0.5*(0.7+2.20)*0.95*2+0.4*0.9+0.4*0.55+0.5*(0.55+0.9)*0.75+0.4*0.55*2+0.50*0.55*2)*60% = 6.55$		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
36	KNNR-W 3 0613-01	Spoinowanie murów z cegły - kominów	m ²	0.5*0.4* 0.6*4+0.4* 0.80*2+ 0.4*1.5+ 0.4*0.4+ 0.5*(0.4+ 1.50)*0.9* 2+0.7* 1.30+0.7* 2.20+0.5* (0.7+2.20)* 0.95*2+ 0.4*0.9+ 0.4*0.55+ 0.5*(0.55+ 0.9)*0.75+ 0.4*0.55* 2+0.50* 0.55*2 = 10.91		
37	KNR 4-01 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	szt.	1		
38	KNNR 2 1501-01 Analogia	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²	19.80*4.0* 2 = 158.40		
39	Kalkulacja indywidualna	Czas pracy rusztowań	r-g	80		
40	KNNR 2 1506-01	Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych	m ²	158.40		
41	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³	13.20		
42	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - do 5 km Krotność = 4	m ³	13.20		
43	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja gruzu	m ³	13.20		