

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR AT-05 1651-02	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 15 m 5,4*[2,8*5+1]*8+1,2*[2,8*5+1]*8	m ² m ²	792,000	
				RAZEM	792,000
2	KNR 4-01 0722-03	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowych kat. III na ścianach, loggiach i balkonach 1,1*[2,5*2+5,4]*40+[2,8*5+1,0]*8+0,15*[2,8*5*12+5,4*40]	m ² m ²	635,200	
				RAZEM	635,200
3	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej 5,4*1,1*40	m ² m ²	237,600	
				RAZEM	237,600
4	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 5,4*0,33*40	m ² m ²	71,280	
				RAZEM	71,280
5	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek analogia usunięcie pasa styropianu wzdłuż styku ściany z płytą balkonową [5,4-0,5]*0,1*40	m ² m ²	19,600	
				RAZEM	19,600
6	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 5,4*0,33*40+0,9*0,25*40	m ² m ²	80,280	
				RAZEM	80,280
7	NNRNKB 202 0534-01	(z.V) Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 papą zgrzewalną 5,5*1,3*40	m ² m ²	286,000	
				RAZEM	286,000
8	NNRNKB 202 1126-01 1126-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 5 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 5,4*1,1*40	m ² m ²	237,600	
				RAZEM	237,600
9	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 5,4*1,1*40	m ² m ²	237,600	
				RAZEM	237,600
10	KNR K-04 0102-01	Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach 19,6	m ² m ²	19,600	
				RAZEM	19,600
11	KNR K-04 0103-07	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach 19,6	m ² m ²	19,600	
				RAZEM	19,600
12	NNRNKB 202 2809-02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 [1,1*2+5,4-0,5]*40	m m	284,000	
				RAZEM	284,000
13	KNR K-04 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie 635,2	m ² m ²	635,200	
				RAZEM	635,200
14	KNR K-04 0103-07	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach 1,1*[2,5*2]*40+[2,8*5+1,0]*8	m ² m ²	340,000	
				RAZEM	340,000
15	KNR K-04 0103-08	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na sufitach i belkach 635,2-340	m ² m ²	295,200	
				RAZEM	295,200
16	KNR K-04 0106-01	Wykonanie tynków akrylowych na gotowym podłożu z zaprawy Akrytynek o uziarnieniu 1,5 mm i fakturze baranek 635,2	m ² m ²	635,200	
				RAZEM	635,200
17		wycięcie istniejących balustrad balkonowych, przeróbka na mocowanie doczołowe. 40*5,4*1,1	m ² m ²	237,600	
				RAZEM	237,600
18	KNR 7-12 0110-02	Czyszczenie strumieniowo ścierne do drugiego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B) 40*5,4*1,1	m ² m ²	237,600	
				RAZEM	237,600
19	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 5,4*1,1*40	m ² m ²	237,600	
				RAZEM	237,600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
20	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km 237,6*0,05+635*0,01	m ³ m ³	 18,230	 18,230
				RAZEM	18,230