

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Chodnik</b>			
1	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0814-01	7,6+12,9+13,4+12+3+1,6*8+5,5*4	m	83,700	
				RAZEM	83,700
2	KNR 2-31	Rozebranie krawężników wtopionych 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	0814-05	51+1,0*6	m	57,000	
				RAZEM	57,000
3	KNR 2-31	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>		
d.1	0815-01	1,6*2,0+57*2,8	m <sup>2</sup>	162,800	
				RAZEM	162,800
4	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-01	57*2,0	m <sup>2</sup>	114,000	
				RAZEM	114,000
5	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-02	Krotność = 2 114	m <sup>2</sup>	114,000	
				RAZEM	114,000
6	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
d.1	0407-02	83,7+57	m	140,700	
				RAZEM	140,700
7	KNR 2-31	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0104-01	114	m <sup>2</sup>	114,000	
				RAZEM	114,000
8	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>		
d.1	0511-02	114	m <sup>2</sup>	114,000	
				RAZEM	114,000
9	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km grunt. kat. III	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-06	114*0,3	m <sup>3</sup>	34,200	
				RAZEM	34,200
10	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-11	83,7*0,2*0,06+57*0,15*0,3+114*0,05	m <sup>3</sup>	9,269	
				RAZEM	9,269
11	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi - za każdy nast. 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-08	Krotność = 5 114*0,3	m <sup>3</sup>	34,200	
				RAZEM	34,200
12	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-12	Krotność = 5 9,269	m <sup>3</sup>	9,269	
				RAZEM	9,269
13	KNR 2-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV	m <sup>3</sup>		
d.1	0235-02	57*2,0*0,3	m <sup>3</sup>	34,200	
				RAZEM	34,200
14	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim	m <sup>3</sup>		
d.1	0218-01	57*[2,0+1,0]	m <sup>3</sup>	171,000	
				RAZEM	171,000
15		ziemia urodzajna materiał	m <sup>3</sup>		
d.1		57*[2,0+1,0]*0,1	m <sup>3</sup>	17,100	
				RAZEM	17,100
16	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia	m <sup>2</sup>		
d.1	0401-01	171	m <sup>2</sup>	171,000	
				RAZEM	171,000