

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR AT-05 1651-02	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 15 m 2,57*15*7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 269,850	 269,850
				RAZEM	
2	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 54,4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 54,400	 54,400
				RAZEM	
3	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej 0,85*1,6*40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 54,400	 54,400
				RAZEM	
4	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nie nadającej się do użytku [0,85*2+1,6]*40*0,25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 33,000	 33,000
				RAZEM	
5	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm [0,85*2+1,6]*40*0,25+1,0*0,25*40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 43,000	 43,000
				RAZEM	
6	NNRNKB 202 0534-03	(z.V) Pokrycie koryt dachowych papą zgrzewalną 54,4*1,1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 59,840	 59,840
				RAZEM	
7	KNR 4-01 0722-02	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cem.-wap. kat. III na ścianach, loggiach i balkonach 1,6*0,85*40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 54,400	 54,400
				RAZEM	
8	KNR K-01 0105-08	Skucie betonu w miejscach powierzchniowych napraw 54,4*0,1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5,440	 5,440
				RAZEM	
9	KNR K-01 0105-01	Wykucie odsłoniętego i skorodowanego zbrojenia śr. do 12 mm na pow. poziomych 1,6*10+0,85*10	m m	 24,500	 24,500
				RAZEM	
10	KNR K-01 0109-03	Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych zaprawą cementowo-polimerową - zabezpieczenie antykorozyjne odrdzewionych prętów o śr. do 12 mm na powierzchniach stropowych powłoką cementowo-polimerową 24,5	m m	 24,500	 24,500
				RAZEM	
11	KNR 4-01 0728-04	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z betonów żwirowych, bloczków ( do 1 m2 w 1 miejscu ) 54,4*0,1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5,440	 5,440
				RAZEM	
12	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro 1,6*0,85*40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 54,400	 54,400
				RAZEM	
13	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm 1,6*0,85*40*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 163,200	 163,200
				RAZEM	
14	KNR 0-12II 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą 1,6*0,85*40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 54,400	 54,400
				RAZEM	
15	KNR K-04 0102-05	Przyklejenie płyt styropianowych na ościeżach o szerokości do 15 cm analogia pod cokolikiem styropian 12 cm 0,9*0,15*40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5,400	 5,400
				RAZEM	
16	KNR K-04 0103-07	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapanie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach 0,9*0,15*40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5,400	 5,400
				RAZEM	
17	KNR 0-12II 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą [1,6-0,8]*40	m m	 32,000	 32,000
				RAZEM	
18	KNR 4-01 1204-04	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - beton 1,6*0,85*40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 54,400	 54,400
				RAZEM	
19	KNR 4-01 1306-01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych	szt. przec.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		12*40	szt. przec.	480,000	
				RAZEM	480,000
20	KNR 2-02 1209-02	Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym [0,85*2+1,6]*40	m m	132,000	
				RAZEM	132,000
21	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km 33*0,08	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2,640	
				RAZEM	2,640