

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Budowlana

Inwestycja Rozbiórka budynku gospodarczego i gospodarczo garażowego
Budynek gospodarczy i gospodarczo garażowy
Budowlana

Adres: D. Browskiego 6
11-500 Giżycko

Kody CPV: 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

Inwestor: Gmina Miejska
Aleja 1 Maja 14
11-500 Giżycko

Wykonawca:

Sporządził: mgr inż. Janusz Ejsmont
Sprawdził:
Data opracowania: luty 2020r

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1	45110000-1 CPV 1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych. Rozbiórka budynku gospodarczego i gospodarczo gara owego			
1.1	analiza własna Budynek gospodarczy Budynek gospodarczo gara owy	Odł czenie instalacji elektrycznej, wodno kanalizacyjnej od budynku , demonta wewn trznej instalacji 1 1	kpl. kpl. kpl.	1,00 1,00	2,00
1.2	KNR 4-01 0354-0400 Budynek gospodarczy Budynek gospodarczo gara owy	Wykucie z muru o cie nic drewnianych o powierzchni do 2 m2 6 3	szt. szt. szt.	6,00 3,00	9,00
1.3	KNR 4-01 0354-0500 Budynek gospodarczo gara owy	Wykucie z muru o cie nic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 2,5*2,1*2	m2 m2	10,50	10,50
1.4	KNR 4-04 0509-0200 Budynek gospodarczy Budynek gospodarczo gara owy	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu 65 6,5*10,25	m2 m2 m2	65,00 66,63	131,63
1.5	KNR 4-04 0403-02 Budynek gospodarczy Budynek gospodarczo gara owy	Rozebranie konstrukcji wi b dachowych - deskowanie dachu 65 6,5*10,25	m2 m2 m2	65,00 66,63	131,63
1.6	KNR 4-04 0403-0400 Budynek gospodarczy Budynek gospodarczo gara owy	Rozebranie konstrukcji wi b dachowych prostych- krokwie, płatwie 65 6,5*10,25	m2 m2 m2	65,00 66,63	131,63
1.7	KNR 4-01 0535-0800 Budynek gospodarczy Budynek gospodarczo gara owy	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp.z blachy nie nadaj cej si do u ytku 0,25*(8,05*2+7,8*2) 0,25*(6,5*2+10,25)	m2 m2 m2	7,93 5,81	13,74
1.8	KNR 4-04 0403-0800 Budynek gospodarczy Budynek gospodarczo gara owy	Rozebranie konstrukcji wi b dachowych. Deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe (8,05*2+7,8*2) 6,5*10,25	m m m	31,70 66,63	98,33
1.9	KNR 4-04 0601-0100 Budynek gospodarczy Budynek gospodarczo gara owy	Rozebranie murów z cegły za pomoc ci gnika i liny 0,25*(8,05*2,5*2-0,8*1,9*6)+0,25*8,05*2,86+0,25*3,36*2,4*8 0,25*(6,4*2,7*2-0,8*1,9*3-2,5*2,1*2)+0,25*6,4*3,16+0,25*3,09*2,7*4+0,25*2,9*5,62*2	m3 m3 m3	29,67 26,42	56,09

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1.10	KNR 4-04 0101-0600 Budynek gospodarczy Budynek gospodarczo gara owoy	Rozebranie murów z bloczków poniżej terenu na zaprawie cementowo-wapiennej 1.Odkopanie murów bez względu na rodzaj gruntu2.Wyrobienie skarpy o bezpiecznym nachyleniu3.Rozebranie murów, słupów i fundamentów bez względu na rodzaj i wymiar cegły oraz bloczków przy użyciu klinów, młotów i oskardów4.Usunięcie na zewnątrz budynku gruzu, cegieł i bloczków5.Zasypanie wykopów po rozebranych fundamentach6.Dowiezienie brakującej ziemi taczkami 0,25*8,05*1,0*3+0,25*3,36*1,0*8 0,25*6,4*1,0*2+0,25*6,4*1,0+0,25*3,09*1,0*4+0,25*1,0*5,62*2	m3 m3 m3	 12,76 10,70	23,46
1.11	KNR 4-04 0301-0400 Budynek gospodarczy Budynek gospodarczo gara owoy	Rozebranie posadzek betonowych wraz z podłożem z betonu wirowego o grubości ponad 15 cm 47*0,1 50,6*0,1	m3 m3 m3	 4,70 5,06	9,76
1.12	KNR 4-01 0101-0800 Budynek gospodarczy Budynek gospodarczo gara owoy	Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kategorii I-II 8*8,5 7,5*10,5	m2 m2 m2	 68,00 78,75	146,75
1.13	KNR 2-01 0206-0400	Dowiezienie ziemi do wyrównania terenu 12,76 10,7	m3 m3 m3	 12,76 10,70	23,46
1.14	KNR 4-04 1103-0400 Budynek gospodarczy Budynek gospodarczo gara owoy	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku. Transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km (29,67+12,76+4,7)*1,1 (26,42+10,7+5,06)*1,1	m3 m3 m3	 51,84 46,40	98,24
1.15	KNR 4-04 1103-0500 Budynek gospodarczy Budynek gospodarczo gara owoy	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku.Nakłady uzupełniająca na każdy dalszy rozpoczęty km odl.transportu ponad 1 km Krotność =7 51,84 46,4	m3 m3 m3	 51,84 46,40	98,24
1.16	analiza własna Budynek gospodarczy Budynek gospodarczo gara owoy	Utylizacja odpadów budowlanych 51,84*1,9 46,4*1,9	t t t	 98,50 88,16	186,66
2	45000000-7 CPV	Roboty budowlane			
2.1	KNR 2-01 0218-0200	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiłbiernymi 0,60 m3 na odkład. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96) 0,5*1,4*4	m3 m3	 2,80	2,80
2.2	KNR 2-01 0230-0100	Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-III (B.I.nr 8/96) 0,5*1,4*4	m3 m3	 2,80	2,80
2.3	KNR 2-02 0202-0100	Ławy fundamentowe elbetowe,prostokątne o szerokości do 0,6 m. 0,4*0,3*3,6	m3 m3	 0,43	0,43
2.4	KNR-W 2-02 0101-0600	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej 0,25*1,1*3,6	m3 m3	 0,99	0,99
2.5	KNR 2-02 0103-0100	ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m,z cegieł budowlanych pełnych,na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej,o grubości 1 cegły. 4*2,6	m2 m2	 10,40	10,40

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
2.6	KNR-K 05 0103-0200	Wykonanie deskowania połaci dachu, rozstaw krokwi <=80cm 1*10,3/100	100 m2 100 m2	0,10	0,10
2.7	KNR 2-02 0506-0101 pas	Różne obróbki z blachy ocynkowanej, grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm. 0,35*(10,3+1,0*2)	m2 m2	4,31	4,31
2.8	KNR-W 2-02 0501-0200	Dwuwarstwowe pokrycie dachów pap na podłożu drewnianym (10,3*1,0)	m2 m2	10,30	10,30
2.9	KNR 2-02 1101-0100	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego 0,1*3,09*1	m3 m3	0,31	0,31
2.10	KNR 2-02 0902-0100	Tynki zwykłe III kategorii wykonane ręcznie, na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, balkonów, loggii. 3,0*10	m2 m2	30,00	30,00
2.11	KNR 2-02 1505-1200	Dwukrotne fluatowanie powierzchni zewnętrznych. 3,0*10	m2 m2	30,00	30,00
2.12	KNR 2-02 1505-1000	Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków gładkich zewnętrznych, farb emulsyjnych "Polinit". 3,0*10	m2 m2	30,00	30,00