

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ściana frontowa			
1	KNR K-04	Usuwanie pleśni, grzybów, alg itp	m ²		
d.1	0403-02	(6,2+1,9+9,63+6,25+1,3+9,8+6,23+10,2+1,3+1,9)*15-2*2,5*20	m ²	720,650	
				RAZEM	720,650
2	KNR AT-05	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram	m ²		
d.1	1651-02	2,57 m o wys. do 15 m	m ²	820,650	
		820,65		RAZEM	820,650
3	KNR K-04	Mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych (6 szt/m2) do	m ²		
d.1	0103-02	podłoża z cegły	m ²	612,850	
		(6,2+1,9+9,63+6,25+1,3+9,8+6,23+10,2+1,3+1,9)*15-2*1,4*5*4-1,4*1,4*5*3-0,8*1,4*5*3-2,0*2,5*20		RAZEM	612,850
4	KNR K-04	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i	m ²		
d.1	0103-07	słupach	m ²	612,850	
		612,85		RAZEM	612,850
5	KNR K-04	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ościeżach	m ²		
d.1	0103-09	[2,2*20+1,4*5*4*2+1,4*1,4*5*3*3+0,8*15+1,4*5*3*2+1,4*8+0,8*8*2]*0,15	m ²	39,930	
				RAZEM	39,930
6	KNR K-04	Wykonanie tynków akrylowych na gotowym podłożu z zaprawy Akrytynk o	m ²		
d.1	0106-01	uziarnieniu 1,5 mm i fakturze baranek	m ²	652,780	
		612,85+39,93		RAZEM	652,780
7	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-	m ²		
d.1	0535-08	sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	12,600	
		7*0,6*3		RAZEM	12,600
8	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej	m ²		
d.1	0506-02	7*0,6*3	m ²	12,600	
				RAZEM	12,600
2		cokół			
9	KNR K-04	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie	m ²		
d.2	0101-01	(10,5+8,7+2,3*3+8,2+6+2,2+6)*1,5	m ²	72,750	
				RAZEM	72,750
10	KNR K-04	Przyklejenie płyt styropianowychwodoodpornych na ścianach	m ²		
d.2	0102-01	72,75	m ²	72,750	
				RAZEM	72,750
11	KNR K-04	Mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych (6 szt/m2) do	m ²		
d.2	0103-03	podłoża z betonu	m ²	72,750	
		72,75		RAZEM	72,750
12	KNR K-04	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem	m		
d.2	0104-01	1,5*6+0,8*4*5	m	25,000	
				RAZEM	25,000
13	KNR K-04	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i	m ²		
d.2	0103-07	słupach	m ²	72,750	
		72,75		RAZEM	72,750
14	KNR K-04	Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy MOZATYNK	m ²		
d.2	0109-01	o wielkości kamienia 1,2 mm	m ²	72,750	
		72,75		RAZEM	72,750
3		Turbowenty			
15	analiza włas-	montaż turbowentów na kominach - wentylacja	szt		
d.3	na	40	szt	40,000	
				RAZEM	40,000