

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Wiatrołapy</b>			
1	KNR 4-01 d.1 0511-02	Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych falistych nadających się do użytku analogia blachy trapezowej [4,2*2+3,2]*0,6*3+2,25*1,4*6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	39,780	
				RAZEM	39,780
2	KNR 4-01 d.1 1305-06	Przecinanie poprzeczne palnikiem kątowników do 150x150 mm - usunięcie słupków stalowych 24	szt. szt.	24,000	
				RAZEM	24,000
3	KNR 2-02 d.1 0406-01	Murlaty - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. 4,2*0,14*0,14*2*3	m <sup>3</sup> drew. m <sup>3</sup> drew.	0,494	
				RAZEM	0,494
4	KNR 2-02 d.1 0408-02	Kleszcze przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 0,06*0,16*3,11*8*3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0,717	
				RAZEM	0,717
5	KNR 2-02 d.1 0408-03	Krokwie zwykłe, dł.do 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. 2,66*0,06*0,16*8*2*4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1,634	
				RAZEM	1,634
6	KNR 2-02 d.1 0410-04	Olacenie polaci dachowych latami 38x50mm, o rozst.ponad 24cm z tarcicy nasyc. 2,66*4,2*6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	67,032	
				RAZEM	67,032
7	KNR 0-15II d.1 0517-01	Pokrycie dachów nieoddeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii 67,032	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	67,032	
				RAZEM	67,032
8	NNRNKB d.1 202 0517-02	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej półokrągłych o śr. 10 cm 4,2*2*3	m m	25,200	
				RAZEM	25,200
9	KNR 2-02 d.1 0508-09	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy ocynkowanej 2*3	szt. szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
10	NNRNKB d.1 202 0519-01	(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 8 cm 3*2*3	m m	18,000	
				RAZEM	18,000
11	NNRNKB d.1 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm [0,25*4,2*2+2,66*2*0,33+2,66*0,4*2*4]*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	37,103	
				RAZEM	37,103
12	NNRNKB d.1 202 0535-01	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.do 25 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łątach 67,032	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	67,032	
				RAZEM	67,032
13	NNRNKB d.1 202 0539-01	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów 4,2*3	m m	12,600	
				RAZEM	12,600
14	NNRNKB d.1 202 0539-03	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż osłon bocznych - wiatrownic 2,66*2*3	m m	15,960	
				RAZEM	15,960
15	KNR 4-01 d.1 0722-02	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na ścianach, loggiach i balkonach [4,2*2+3,0]*0,5*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17,100	
				RAZEM	17,100
16	KNR K-04 d.1 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie 3*3*3*3-2,0*1,5*3+2,1*3*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	90,900	
				RAZEM	90,900
17	KNR K-04 d.1 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie 72+17,1+2,1*3*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	108,000	
				RAZEM	108,000
18	KNR K-04 d.1 0202-05	Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowania 72+17,1+2,1*3*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	108,000	
				RAZEM	108,000
19	KNR 4-01 d.1 1212-33	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 100 do 200 mm	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3*2*3	m	18,000	
				RAZEM	18,000