

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Gresy na klatce schodowej			
1	KNR 4-01	Zerwanie cokolika cementowego	m		
d.1	0804-08	[1,5*4*8+3*9+[1,7+0,4+0,25*3+0,7]*5+1,3+1,35+0,35*2]*4	m	384,400	
				RAZEM	384,400
2	KNR 4-01	Nacięcie podłoża betonowego przecinakiem	m ²		
d.1	0804-06	[2,15*1,35+1,5*2,6*5+1,5*2,2*4+0,28*1,1*9*8]*4	m ²	231,114	
				RAZEM	231,114
3	KNR AT-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych na gł. 5 cm	m		
d.1	0101-03	analogia przycięcie stopni lastrkowych 1,1*8*9*4	m	316,800	
				RAZEM	316,800
4	KNR K-04	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej Renogrun	m ²		
d.1	0501-04	- gruntowanie podłoża 231,114+1,1*0,14*9*9*4	m ²	281,010	
				RAZEM	281,010
5	NNRNKB	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m ²	m ²		
d.1	202 2807-05	[2,15*1,35+1,5*2,6*5+1,5*2,2*4]*4	m ²	142,410	
				RAZEM	142,410
6	NNRNKB	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m ²	m		
d.1	202 2809-02	384,4+2,2*4*4	m	419,600	
				RAZEM	419,600
7	NNRNKB	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m ²		
d.1	202 2810-05	[0,28*1,1*9*8+1,1*0,14*9*9]*4	m ²	138,600	
				RAZEM	138,600
8	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm - klatki schodowe	m		
d.1	1207-01 z. sz.2.3.	analogia: malowanie brudników schodowych po robotach 3*0,4*9*4	m	43,200	
				RAZEM	43,200