

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		malowanie szczytów			
1	KNR AT-05	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram	m ²		
d.1	1651-03	2,57 m o wys. do 20 m	m ²	160,000	
		10*16			
				RAZEM	160,000
2	KNR K-04	Usuwanie pleśni, grzybów, alg itp	m ²		
d.1	0403-02	10,3*15	m ²	154,500	
				RAZEM	154,500
3	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża pod malowanie- oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.1	2608-01	154,5	m ²	154,500	
				RAZEM	154,500
4	KNR K-04	Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach do 30 % powierzchni	m ²		
d.1	0101-04	ściany	m ²	154,500	
		154,5			
				RAZEM	154,500
5	KNR K-04	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m ²		
d.1	0101-05	154,5	m ²	154,500	
				RAZEM	154,500
6	KNR K-04	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i	m ²		
d.1	0103-07	słupach	m ²	154,500	
		154,5			
				RAZEM	154,500
7	KNR K-04	Wykonanie tynków silikatowych na gotowym podłożu z zaprawy Silikatynk o	m ²		
d.1	0107-01	uziarnieniu 1,5 mm i fakturze baranek	m ²	154,500	
		154,5			
				RAZEM	154,500
8	KNR 2	Wylazy dachowe fabrycznie wykończone	m ²		
d.1	1105-02	0,9*0,9	m ²	0,810	
				RAZEM	0,810
9	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej	m ²		
d.1	0504-03	1,2*1,0*4	m ²	4,800	
				RAZEM	4,800