



montaż tulei odwróconych na instalacji kanalizacyjnej wraz uzupełnieniem ubytków w murze

3|Piwnica
18.80|Pos. betonowa

uzupełnienie tynków wysokości ok. 60cm

przemurowanie/uzupełnienie muru na głębokość 12cm 2 cegły ceramicznej pełnej i wysokości ok. 60cm wraz z wykonaniem tynków

Kotłownia
16.31|Pos. betonowa

7/2|Piwnica
11.67|Pos. betonowa

1|Piwnica
17.63|Pos. betonowa

montaż rury PVC w przejściu przez ścianę w miejscu kanału odwodnienia liniowego

Komunikacja
16.68|Pos. betonowa

Komunikacja
3.23|Pos. betonowa

Komunikacja
6.18|Pos. betonowa

7/1|Piwnica
2.74|Pos. betonowa

5|Piwnica
16.29|Pos. betonowa

6|Piwnica
7.02|Pos. betonowa

2|Piwnica
13.81|Pos. betonowa

4|Piwnica
18.70|Pos. betonowa